
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

BUDOWA STUDNI CHŁONNYCH

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170025z W MIEJSCOWOŚCI WARSZKOWO -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa WARSZKOWO GMINA SŁAWNO

Inwestor GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 9, 76-100 SŁAWNO

Sporządził mgr inż. Rafał Klimek

Szczecinek wrzesień 2014 r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170025z W MIEJSCOWOŚCI WARSZKOWO - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-03.02.01	I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
	D-03.02.01	1.1. Roboty ziemne Kod CPV: 45100000-8		
1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Kod CPV: 45100000-8 3*5*3,5*3,5	m3	183,750
		razem	m3	183,750
2		Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów z gruntu z wykopów kategorii I-III Kod CPV: 45100000-8 3*2*3,14*1,5	m3	28,260
		razem	m3	28,260
3		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparki o poj.łyżki 0,25m3-wywóz gruntu na składowisko Zamawiającego Kod CPV: 45100000-8	m3	155,490
	D-03.02.01	1.2. Roboty montażowe studni chłonnych. Kod CPV: 45300000-0		
4		Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m - Studnie chłonne Kod CPV: 45300000-0	studnię	3,000
5		Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości - Studnie chłonne Kod CPV: 45300000-0	0,5m	12,000
6		Wykonanie otworów i montaż krat stalowych ocynkowanych na wlotach do studni chłonnych o wymiarach 0,4x0,3m Kod CPV: 45300000-0	szt.	4,000
7		Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechaniczne - wypełnienie studni chłonnej Kod CPV: 45300000-0	m3	26,000