
PRZEDMIAR ROBÓT NR 8-2014

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt rozbiórki wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 170019Z nad linią kolejową Gdańsk - Stargard
Szczeciński km 152,127
INWESTOR : Gmina Sławno
ADRES INWESTORA : 76-100 Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
BRANŻA : Mostowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. Wereszczyńska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż E. Banek
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 wycena indywidualna	Opłata za przemienne czasowe zajęcie toru na czas 4 dni po 24 go- dzin/dzień	ryczałt		
		1	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 wycena indywidualna	Opłata za przemienne czasowe zajęcie toru na czas 4 dni po 10 go- dzin/dzień	ryczałt		
		1	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0408-01	4,00*6,00	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki pias- kowej gr 18 cm	m ²		
d.1	0408-02	24,00	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa	m ²		
d.1	0408-03	24,00	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie	m ²		
d.1	0408-05	24,00	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
7	d.1 wycena indywidualna	Odzysk płyt drogowych	m ²		
		24,00	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
8	KNR 2-33	Montaż jarzm składanych z elementów kratowych rusztowań stalo- wych składanych	t		
d.1	0109-01	24,00*95,00/1000	t	2,28	
				RAZEM	2,28
9	KNR 2-33	Demontaż jarzm składanych z elementów kratowych rusztowań sta- lowych składanych	t		
d.1	0109-03	24,00*95,00/1000	t	2,28	
				RAZEM	2,28
10	KNR 2-33	Deskowanie sklepienia	m ²		
d.1	0401-01	95,00	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
11	KNR 2-02	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	1614-02	13,00*1,20*2	m ²	31,20	
				RAZEM	31,20
12	d.1	Ułożenie drewnianego zabezpieczenia torowiska wraz z rozebra- niem	m ²		
		4,00*8,00	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
13	BCD D-01 01.	Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników	m		
d.2	03.02-20	28,60	m	28,60	
				RAZEM	28,60
14	KNR 2-33	Demontaż osłon przeciw porażeniowych	t		
d.2	0708-03	2,10*8,00*23,40/1000	t	0,39	
				RAZEM	0,39
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła- dunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.2	1107-01	28,60*44,00/1000+0,39	t	1,65	
				RAZEM	1,65
16	KNR 2-33	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych z ceg- ły - z wywozem i utylizacją materiału	m ³		
d.2	0808-07	5,90 < słupki>	m ³	5,90	
		46,50 < rozbiórka ścian czołowych ceglanych>	m ³	46,50	
		75,00 < rozbiórka skrzydeł ceglanych>	m ³	75,00	
		115,00 < rozbiórka ustroju nosnego ceglanego>	m ³	115,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	242,40
17	BCD D-01 01. d.2 03.02-04	Rozbiórka nawierzchni z kamienia, płytek betonowych i szutru gr. 16cm z wywozem materiału	m ²		
		118,90	m ²	118,90	
				RAZEM	118,90
18	KNR 2-33 d.2 0808-06	Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych z wywozem materiału	m ³		
		< gzymsy betonowe na ustroju i skrzydłach>	m ³	5,90	
				RAZEM	5,90
19	KNR 2-01 d.2 0217-06 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³		
		861,20	m ³	861,20	
				RAZEM	861,20
20	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		503,80	m ³	503,80	
				RAZEM	503,80
21	KNR 2-01 d.2 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
		418,30	m ³	418,30	
				RAZEM	418,30
22	KNR 2-01 d.2 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - rozplantowanie pozostałego gruntu po zasypaniu	m ³		
		861,20-418,30	m ³	442,90	
				RAZEM	442,90
23	BCD D-01 01. d.2 03.02-14	Rozebranie płyt chodnikowych jako zabezpieczenie izolacji	m ²		
		72,50	m ²	72,50	
				RAZEM	72,50
24	d.2 wycena indywidualna	Rozbiórka istniejącej izolacji	m ²		
		72,50	m ²	72,50	
				RAZEM	72,50
25	KNR 2-33 d.2 0808-06	Rozbiórka płyty żelbetowej nad sklepieniem z wywozem gruzu	m ³		
		34,20	m ³	34,20	
				RAZEM	34,20