

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Utwardzenie poboczy w miejscowości Wrześnica</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	646.500	
		646.5		RAZEM	646.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	646.500	
		Krotność = -2	m <sup>2</sup>	646.500	
		646.5		RAZEM	646.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	cm - Pobocze	m <sup>2</sup>	646.500	
		646.5		RAZEM	646.500
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-08	ci po zagęszczeniu - Pobocze	m <sup>2</sup>	646.500	
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	646.500	
		646.5		RAZEM	646.500
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-03	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-	m <sup>3</sup>	65.600	
		łość do 1 km - Ścinanie poboczy		RAZEM	65.600
		65.6			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-03	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-	m <sup>3</sup>	115.200	
		łość do 1 km - Odtworzenie rowów		RAZEM	115.200
		115.2			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-03	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-	m <sup>3</sup>	26.190	
		łość do 1 km - Nowe rowy		RAZEM	26.190
		26.19			