

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- SCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA, OTWÓR DO WYKUCIA
- ISTNIEJĄCY TYNK DO SKUCIA (ODSLONIĘCIE CEGIEŁ)
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- N1 - N/120 -nadproże prefabrykowane 2xL 19 dl. 120cm - 1szt.
- N2 - N/120 -nadproże prefabrykowane 4xL 19 dl. 120cm - 1szt.
- N3 - nadproże drewniane - 1szt.

ZALECENIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE



PODAŁKI
Wszystkie pomieszczenia, obiętych zakresem projektu, poza pom. 2.00, zdemontować: wszystkie posadzki, osłonięte elementy konstrukcji podłogi. Wykonać elementy konstrukcji podłogi poniżej i techniczny. Zdemontować poleję.

WARSTWY WYKONCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW
We wszystkich pomieszczeniach obiętych zakresem projektu, poza pom. 2.00 zdemontować: okładziny ścian typu boazeria, płytki ceramiczne, zgrzane lampy z farbą olejną. Zdemontować: podsufłity oraz płyty drewnopodobne montowane na krokwiach. W pom. 2.04 zdemontować ścianę kolumnową. W pomieszczeniach 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08 wykonać w tym stanie technicznym sufit i otworzyć (jako tynk cementowo-wapienne) - szacuje się ok. 7% tynków do skucia. W pomieszczeniach 2.05 i 2.08 tynki pozostawić w stanie istniejącym.

STOLARKA
Zdemontować wszystkie drzwi (wraz z osłonięciami) w obrębie pomieszczeń objętych projektem.

WYPOSAŻENIE
Wszystkie elementy instalacji sanitarnej i elektrycznej wg projektów branżowych. Zdemontować całe wyposażenie sanitariatów (ceramikę i armaturę).

RZUT I PIĘTRA - WYBURZENIA I DEMONTAŻ
SKALA 1:50

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa	
	Temat: Adaptacja na mieszkanie część budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bolesławiu
	Adres: Bolesław 19
	Wykonawca: RZUT I PIĘTRA - WYBURZENIA I DEMONTAŻ
	Projektant: arch. Karolina Paluszynska
nr archiwalny 2014/05	Projektant: arch. Karolina Paluszynska
	Projektant: arch. Tadeusz Rożkowski
Sprawdził: arch. Tadeusz Rożkowski	Projektant: arch. Tadeusz Rożkowski
	Projektant: arch. Tadeusz Rożkowski
Data: 03.2014	
Skala: 1:50	