

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku socjalnego w m. Ryszczewo - Adaptacja istniejących pomieszczeń na łazienki w istniejących mieszkaniach socjalnych  
ADRES INWESTYCJI : Ryszczewo, gm. Sławno  
INWESTOR : Gmina Sławno  
ADRES INWESTORA : ul. M. Skłodowskiej Curie  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Szary  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2014r.

---

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa budynku socjalnego w m. Ryszczewo - Adaptacja istniejących pomieszczeń na łazienki w istniejących mieszkaniach socjalnych</b>					
1		<b>Wewnętrzna instalacja elektryczna</b>			
1	KNR 5-18	Wypusty na wył.świecznikowy	szt.		
d.1	1401-01	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 5-18	Wypusty na gniazdo wtycz.2-bieg. 16 A/Z	szt.		
d.1	1401-04	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 5-08	Rozbudowa tablic mieszkaniowych TM	szt.		
d.1	0404-01	4	szt.	4.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 5-08	Montaż opraw oświetleniowych (plafoniery) VARNA 1x20W	szt.		
d.1	0511-13	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 5	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego	szt.		
d.1	0407-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNKRB 5	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar		
d.1	0806-04	2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNKRB 5	Badania skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	pomiar		
d.1	0805-05	6	pomiar	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>