

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zadanie nr 1			
1.1		Sławsko - Warszkowo			
1 d.1.1	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1.2*0.3*100	m ³ m ³	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
2 d.1.1	KNR 2-01 0208-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km 2.5*0.3*290+(0.4+1+1)*0.15*(290+120)+120*2*1.5*0.3	m ³ m ³	 473.100	 473.100
				RAZEM	473.100
3 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.005	ha ha	 0.005	 0.005
				RAZEM	0.005
1.2		Gwiazdówko dz. nr 139/3			
4 d.1.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1*0.5*4+20*3.5*0.5	m ³ m ³	 37.000	 37.000
				RAZEM	37.000
1.3		Gwiazdówko dz. nr 299/1			
5 d.1.3	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 20*2*0.15+75*1*0.15	m ³ m ³	 17.250	 17.250
				RAZEM	17.250
1.4		Pomiłowo dz. nr 30			
6 d.1.4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 60*4*0.1+180*3*0.4	m ³ m ³	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
1.5		Radosław dz. nr 139/2			
7 d.1.5	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 200*2*0.15	m ³ m ³	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
2		Zadanie nr 2			
2.1		Pomiłowo, dz. nr 25, 30, 41/2			
8 d.2.1	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - WYKOP POD PRZEPUST 5*1*(0.6+3.6)*0.5	m ³ m ³	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
9 d.2.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 4.5	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
10 d.2.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 5*0.3*0.1	m ³ m ³	 0.150	 0.150
				RAZEM	0.150
11 d.2.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rura PE 200 mm - robocizna krotkość 0,25 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
12 d.2.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zasypianie wykopu zasypką z pospółki 2.219	m ² m ²	 2.219	 2.219
				RAZEM	2.219
13 d.2.1	KNR 2-11 0210-03	Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu - płytki betonowe ANALOGIA 4.5*2*1.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
14 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
15 d.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 190*0.5*(0.4+2.2)*0.6	m ³ m ³	 148.200	 148.200
				RAZEM	148.200
2.2		Wrześnica, dz. nr 104			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-01 d.2.2 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km $30*0.5*(0.4+1.6)*0.4$	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
2.3		Warszkowo - Pomilowo, dz. nr 896 i 979			
17	KNR 2-01 d.2.3 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km $65*0.5*(0.4+1.6)*0.4$	m ³ m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
18	KNR 2-01 d.2.3 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - WYKOP POD PRZEPUST $5*1*(0.6+3.6)*0.5$	m ³ m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
19	KNR 2-31 d.2.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa $5*0.3*0.1$	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
20	KNR 2-31 d.2.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-01 d.2.3 0502-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II 10.5	m ³ m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
2.4		Warszkowo, dz. nr 1264			
22	KNR 2-01 d.2.4 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - nowe rowy $(20+57)*0.5*(0.4+1.6)*0.6$	m ³ m ³	46.200	
				RAZEM	46.200
23	KNR 2-01 d.2.4 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km $256*2.4*0.2$	m ³ m ³	122.880	
				RAZEM	122.880
24	KNR 2-01 d.2.4 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV $256*2.4*0.2$	m ³ m ³	122.880	
				RAZEM	122.880
3		Zadanie nr 3			
25	KNR 2-01 d.3 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) - ok. 40 - rzeczywista liczbę pni należy sprawdzić podczas wizji w terenie 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNR 2-01 d.3 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - ścinanie poboczy $600*1.0*2*0.3+800*1*0.3+300*0.1*0.3+200*2*0.2+500*2*0.2+500*0.2$	m ³ m ³	989.000	
				RAZEM	989.000
27	KNR 2-01 d.3 0224-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III $600*3*0.5*(0.4+1)*0.5$	m ³ m ³	630.000	
				RAZEM	630.000
28	KNR 2-01 d.3 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - odślonięcie nawierzchni brukowej $100*1*0.2$	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10/0.15	m ² m ²	66.667	
				RAZEM	66.667
4		Zadanie nr 4			
30	KNR 2-01 d.4 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-01 d.4 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-01 d.4 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-01 d.4 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-01 d.4 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 140*3.5*0.1	m ³		
			m ³	49.000	
				RAZEM	49.000
35	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 140*3.5	m ²		
			m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
36	KNR 2-01 d.4 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wykopu gruzem - zasypianie rowu gruzem kruszonym	m ³		
		7.92	m ³	7.920	
				RAZEM	7.920
37	KNR 2-31 d.4 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
38	KNR 2-31 d.4 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
39	KNR 2-31 d.4 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	metr		
		17.6	metr	17.600	
				RAZEM	17.600
40	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		17.6*0.1*0.1	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
41	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej - nowe	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
42	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej - wbudowanie rozebranych krawężników	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR 2-31 d.4 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
44	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
45	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
46	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
47	KNR 2-31 d.4 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5		Zadanie nr 5			
48	KNR 2-01 d.5 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia i rozplantowanie urobku	ha		
		0.6	ha	0.600	
				RAZEM	0.600
49	KNR 2-01 d.5 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - usunięcie darniny	m ²		
		1500*4	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
50	KNR 2-01 d.5 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 1500*4	m ²		
d.5	0103-01		m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000