

CONSULTING - PROJEKTOWANIE		ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4				ZD-1
dr inż. Stefan Nowaczyk		ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO				
ZESTAWIENIE DREWNA ZD-1						
Elementy więźby dachowej						
DREWNO KLASY C30						
ELEMENT		PRZĘKROJ		ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ
		a [cm]	b [cm]			
krokwie	K1	12	22	102	864	88157
	K2			1	560	560
	K3			1	208	208
	K4			1	152	152
	K5			63	390	24570
	K6			42	420	17649
	K7			63	415	26118
	K8			1	198	198
	K9			1	116	116
wymiany	W1	12	22	1	169	169
	W2			1	117	117
	W3			3	150	450
jętka	J1	10	20	27	532	14364
słup	S1	10	10	27	235	6345
	S1/1	16	16	23	320	7360
murlata	M1	14	14	1	13443	13443
platew	Płt5/1	16	20	1	1920	1920
	Płt6/1			2	786	1572
	Płt7/1			1	976	976

UWAGA : W ZESTAWIENIU NIE UWZGLĘDNIONO ŁAT ORAZ KONTRŁAT. DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PODANO Z ZAPASEM 20CM
WYMIARY ELEMENTÓW DREWNIANYCH SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE.

CONSULTING - PROJEKTOWANIE		ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4			ZD-2
dr inż. Stefan Nowaczyk		ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO			
ZESTAWIENIE DREWNA ZD-2					
Elementy z drewna klejonego					
DREWNO KLASY GL32c					
ELEMENT	PRZĘKROJ		ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ
	a [cm]	b [cm]			
Płt1a/1	32	72	1	12685	12,69
Płt1b/1	32	72	1	12485	12,49
Płt1c/1	32	72	1	9960	9,96
Płt2/1	32	72	1	9380	9,38
Płt3/1	32	72	1	9790	9,79
Płt4a/1	32	72	1	13030	13,03
Płt4b/1	32	72	1	5950	5,95

CONSULTING - PROJEKTOWANIE dr inż. Stefan Nowaczyk	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4					ZD-3
	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO					

ZESTAWIENIE DREWNA ZD-3
Elementy z drewna klejonego

DREWNO KLASY GL32c

ELEMENT	PRZEKRÓJ		ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ [mm]	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ [m]
	a [cm]	b [cm]			
B1	24	156	4	20040	80,16
Płt8/1	12	40	30	5840	175,2