Układ 5 - centrala wentylacyjna N/W= 780/780m3/h; 200Pa
spr. odzysku ciepła 51%; woda 50/38°C; 4,7kW; 0,9kPa; 0,0791dm3/s
230V; 2 x 492W; ~160kg

Układ 7 - centrala wentylacyjna N/W= 930/930m3/h; 200Pa
spr. odzysku ciepła 81,6%; woda 50/32°C; 2,1kW; 0,7kPa; 0,03dm3/s
230V; 0,25 + 0,24kW; 215kg

Układ 1 - centrala wentylacyjna N/W= 1100/1100m3/h; 200Pa
spr. odzysku ciepła 79,2%; woda 50/34°C; 2,8kW; 1,5kPa; 0,04dm3/s
230V; 0,33 + 0,31kW; 215kg

Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy instalację wentylacji dostosować do rzeczywistych wymiarów budynku

Projekt	Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO			
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4			
Faza	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		Data: LIPIEC 2014	Nr. projektu: 14008

Inwestor
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 091/4240439 fax. 091/4240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

Instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut pietra - szkoła

Główny projektant: mgr inż. Bogna Tomaszewska 92/Sz/2002	Opracował:		Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Gojlewski 62/Sz/2001	
Branża: SANITARNA	Format:	Skala: 1:100	Nr rysunku: S.13	Rewizja: 0