

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1	Kalk. indywid.	Rozbiórka i utylizacja nawierzchni z poliuretanu gr. 51 mm	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
3 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - WYWÓZ MATERIAŁU Z PODBUDOWY NA PLAC W WARSZKOWIE	m <sup>3</sup>		
		1056*0.15	m <sup>3</sup>	158.400	
				RAZEM	158.400
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 5			
		1056*0.15	m <sup>3</sup>	158.400	
				RAZEM	158.400
<b>2</b>		<b>Wymiana podbudowy</b>			
6 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		koryta			
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
7 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.	m <sup>2</sup>		
		5,0 m			
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,075-5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
11 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,075-5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3			
		-1056	m <sup>2</sup>	-1056.000	
				RAZEM	-1056.000
<b>3</b>		<b>Wymiana nawierzchni</b>			
12 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - tuleje z rozbiórki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.3	Kalk. indywid.	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej	m <sup>2</sup>		
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
14 d.3	Kalk. indywid.	Wykonanie linii na boisku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	KNR 2-23 0201-01	Rozścielenie piasku kwarcowego o grubości warstwy do 2 cm luzem	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		1056	m <sup>2</sup>	1056.000	
				RAZEM	1056.000
16 d.3	KNR 2-02 1802-04	Ogrodzenie z siatki materiał z rozbiórki	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000