

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 785/4 w Warszkwie
Kod CPV	45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5
Lokalizacja	Warszkowo woj. Pomorskie
Inwestor	Urząd Gminy w Sławnie
Biuro kosztorysowe	APP Jan Sontowski, Świerkowa 27, 75-644 Koszalin

Sporządził mgr inż. Jan Sontowski

Koszalin wrzesień 2016

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/3

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 785/4 w Warszku

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty przygotowawcze.		
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)	km	0,210
2	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z polbruk na pods. c-p. (materiał przekazać właścicielowi zjazdu)	m2	24,0
3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm	m2	10,0
4	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem.	m	12,0
5	01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m	27,0
6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych z wywozem	m2	35,0
7	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o pow. ponad 3 m2 z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora w tym 36m2 do przełożenia 307+36	m2	343,0
		razem	m2	343,0
		2. Roboty ziemne		
8	02.03.01.	Wykonanie wykopów z transportem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o odpadach tab.2. 689	m3	689,0
		razem	m3	689,0
9	02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu G1	m3	39,0
		3. Regulacja armatury.		
10	03.02.01a	Regulacja armatury. kan 5	szt	5,0
		razem	szt	5,0
		4. Podbudowy.		
11	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta jezdni 1083 chodnik 406 zjazdu 84 krawężniki i obrzeża (410+112)*0,4+211*0,2	m2	1.083,0
			m2	406,0
			m2	84,0
			m2	251,0
		razem	m2	1.824,0
12	04.02.01.	Warstwa odsączająca gr 20 cm. 406+84	m2	490,0
		razem	m2	490,0
13	04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm. 406+84	m2	490,0
		razem	m2	490,0
14	04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr 22 cm.	m2	1.083,0
15	04.05.01a.	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 30 cm		

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/3

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 785/4 w Warszku

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		tab.1. 1083	m2	1.083,0
		pod krawężnikiwm (410+112)*0,3	m2	156,6
		razem	m2	1.239,6
16	04.07.01a	Podbudowa z AC16P gr 7cm wraz z oczyszczeniem skropieniem i transportem masy	m2	1.083,0
		5. Nawierzchnie.		
17	05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr 5cm, z oczyszczeniem skropieniem, i transportem.	m2	1.083,0
18	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm.	m2	406,0
19	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm na pods. c-p.	m2	84,0
		6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.		
		7. Elementy ulic.		
20	08.01.01b.	Krawężniki betonowe 15x 22 wtopione na ławie betonowej C12/15 0,0575m3/mb 112	m	112,0
		razem	m	112,0
21	08.01.01b.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na ławie 0,0575 m3/mb 410	mb	410,0
		razem	mb	410,0
22	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej C12/15 0,04m3/mb	m	211,0
		8. Zieleń drogowa.		
23	09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej z dowozu (gr humusu 10 cm)	m2	787,0
24	09.01.01.	Sadzenie drzew (jarzab szwedzki)	szt	10,0
		9. Nawierzchnie tymczasowe.		
25	10.03.01.	Nawierzchnia z płyt drogowych pełnych, na warstwie odsączającej (wyrównanie) gr do15 cm. (płyty z odzysku)	m2	36,0