

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1.1			Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1 analogia	SST-00, SST-02 - br. arch.	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m2. 4.00	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 analogia	SST-00, SST-02 - br. arch.	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i PCV o powierzchni do 2 m2. 4.00	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
3	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	SST-00, SST-02 - br. arch.	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. 20*2.10*1.10+1*1.50*1.90+51*2.10*2.10+2*1.10*2.10	m ² m ²	 278.58	
					RAZEM	278.58
4	KNR-W 4- d.1. 01 0353-12 1		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 165.8	m m	 165.800	
					RAZEM	165.800
5	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	SST-00, SST-02 - br. arch.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. 288.84*0.10	m ³ m ³	 28.88	
					RAZEM	28.88
6	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	SST-00, SST-02 - br. arch.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 km. Krotność = 14 288.84*0.10	m ³ m ³	 28.88	
					RAZEM	28.88
7	kalk. własna d.1. 1 1	SST-00, SST-02 - br. arch.	Gruz - opłata za składowanie. 288.84*0.10	m ³ m ³	 28.88	
					RAZEM	28.88
1.2			Roboty montażowe			
8	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	SST-00, SST-03 - br. arch.	Obmurowanie otworów okiennych w ścianach cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej. 2*2.10*0.15*0.45	m ³ m ³	 0.28	
					RAZEM	0.28
9	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - UŁOŻENIE STYRODU- RU GR. 3 CM NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WNEKI OKIENNEJ 165.8*0.46	m ² m ²	 76.268	
					RAZEM	76.268
10	KNR 0-19 d.1. 1023-05 2	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1.0 m2 z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K. 4*0.90*0.90	m ² m ²	 3.24	
					RAZEM	3.24
11	KNR 0-19 d.1. 1023-09 2	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K. 2*0.90*1.90+2*0.90*2.00	m ² m ²	 7.02	
					RAZEM	7.02
12	KNR 0-19 d.1. 1023-10 2	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,5 m2 z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K, okna wyposażone w szybę antywłamaniową klasy P4 i okucia antywłamaniowe klasy WK2. 17*2.10*1.10	m ² m ²	 39.27	
					RAZEM	39.27
13	KNR 0-19 d.1. 1023-10 2	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,5 m2 z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K.	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2*1.10*2.10	m ²	4.62	
					RAZEM	4.62
14 d.1. 2	KNR 0-19 1024-04	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien o pow. do 3.0 m ² z profili aluminiowych ciepłych z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m ² *K, okna o odporności ogniowej EI60 wyposażone w szybę antywłamaniową klasy P4 i okucia antywłamaniowe klasy WK2. 2*2.10*1.10	m ² m ²	 4.62	
					RAZEM	4.62
15 d.1. 2	KNR 0-19 1023-11	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m ² z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m ² *K. 1*1.50*1.90+50*2.10*2.10+1*1.95*2.10	m ² m ²	 227.45	
					RAZEM	227.45
16 d.1. 2	KNR-W 2- 02 2119-02 analogia	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości 30 cm. 69*2.20+8*1.00+1*1.60+2*1.20+1*2	m m	 165.80	
					RAZEM	165.80
17 d.1. 2	KNR 4-01 0711-03	SST-00, SST-03 - br. arch.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) - wykonanie tynków na przymurowaniach otworów okiennych. 2*2.10*0.15	m ² m ²	 0.63	
					RAZEM	0.63
18 d.1. 2	KNR-W 2- 02 2011-05	SST-00, SST-03 - br. arch.	Uzupełnienie ręczne tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego na ościeżach okiennych. 453.20*0.25	m ² m ²	 113.30	
					RAZEM	113.30
2			DOSTAWA NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ			
19 d.2	KNR 0-19 1023-11	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa kompletnych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m ² z sześciokomorowych profili PCV klasy A z szybą zespoloną dwukomorową, okna w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m ² *K. 3*2.10*2.10	m ² m ²	 13.23	
					RAZEM	13.23
20 d.2	KNR-W 2- 02 2119-02 analogia	SST-00, SST-03 - br. arch.	Dostawa podokienników wewnętrznych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości 30 cm. 3*2.20	m m	 6.60	
					RAZEM	6.60
3			MONTAŻ PODOKIENNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH			
21 d.3	KNR 2-02 0506-02 analogia	SST-00, SST-05 - br. arch.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm - obsadzenie podokienników zewnętrznych. (50*2.20+8*1.00+1*1.60+2*1.20+1*2)*0.50	m ² m ²	 62.00	
					RAZEM	62.00
22 d.3	KNR 2-02 0506-02 analogia	SST-00, SST-05 - br. arch.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm - DOSTAWA podokienników zewnętrznych. 3*2.2*0.50	m ² m ²	 3.30	
					RAZEM	3.30
23 d.3	KNR 2-02 0921-01 analogia	SST-00, SST-05 br. arch.	Dostawa i obsadzenie podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych mrozoodpornych, mocowanie na kleju wysokoelastycznym z trasem wodo i mrozoodpornym. 19*2.20*0.40	m ² m ²	 16.72	
					RAZEM	16.72