
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45431200-9 Kładzenie glazury
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432113-9 Kładzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45441000-0 Roboty szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

ADRES INWESTYCJI : 76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11
dz. nr : 335, obręb: Sławno [Nr 002], gmina: Sławno
powiat: sławieński, województwo: zachodniopomorskie

INWESTOR : Gmina Sławno
ADRES INWESTORA : ul. Marii Curie - Skłodowskiej 9, 76 - 100 Sławno
BRANŻA : ogólnobudowlana i konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 20 lipiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i przebudowa Willi Schultza w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 11					
2		ROBOTY KONSERWATORSKIE WEWNĘTRZNE			
2.3		Konserwacja i restauracja sztukaterii - rzeźba i elem. architektoniczne polichromowane			
7	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.a	FASETY - Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief płytki	m ²		
		PARTER pom. B03 - korytarz {[2.25*2+2.84*2]+[2.2*2+2.69*2]+[3.95*2+2.69*2]}*0.42	m ²	13.96	
		PARTER pom. B04 - pokój {4.93+3.96+3.67+[0.13*2+1.55]+0.38+1.05}*0.4	m ²	6.32	
		{[0.13*2+1.55]+0.7+1.1+1.08+1.07+0.72+1.13*2}*0.22	m ²	1.92	
		PARTER pom. B05 - pokój {2*[5.46+4.93]-1.24*2}*0.5	m ²	9.15	
		PARTER pom. B06 - pokój {2*[6.37+4.95]-2.38}*0.52	m ²	10.54	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 41.89	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz {[2.2*2+2.84*2]+[2.23*2+2.55*2]+[3.95*2+2.55*2]+[0.65*2+2.75*2]}*0.22	m ²	8.68	
		PIĘTRO pom. C04 - pokój {5.13+4.05+3.59+[0.255+1.69+0.235]+[0.38+0.885]}*0.42	m ²	6.81	
		{2.0+0.7+1.18+1.25+1.18+1.25+1.18+0.64}*0.42	m ²	3.94	
		PIĘTRO pom. C05 - pokój {2*[5.46+5.13]-1.22*2}*0.35	m ²	6.56	
		PIĘTRO pom. C07 - pokój {2*[6.0+6.13]-[3.02+1.24]}*0.45	m ²	9.00	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 34.99	
				RAZEM	76.88
8	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.b	FASETY - Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief głęboki	m ²		
		PARTER pom. B07 - pokój {2*[5.95+5.99]-[2.48+1.27]}*0.88	m ²	17.71	
				RAZEM	17.71
9	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.a	DEKORACJE SZTUKATORSKIE STROPU KASETONOWEGO (bez plafonu i faset) w pom. C07- Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief płytki	m ²		
		PIĘTRO pom. C07 - pokój {2*[6.0+6.13]+1.0*4+0.7*4*4}*0.3	m ²	11.84	
				RAZEM	11.84
10	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.a	PLAFONY GIPSOWE - Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief płytki	m ²		
		PARTER pom. B04 - pokój PoleKołaD(0.5)*130%+PoleKołaD(0.2)*130%	m ²	0.30	
		PARTER pom. B05, B06 i B07 PoleKołaD(1.4)*3*130%	m ²	6.00	
		PoleKołaD(0.2)*130%<pom. B03>	m ²	0.04	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 6.34	
		PIĘTRO pom. C04 - pokój PoleKołaD(0.5)*130%+PoleKołaD(0.2)*130%	m ²	0.30	
		PIĘTRO pom. C05, C06 i C07 PoleKołaD(1.4)*3*130%	m ²	6.00	
		PoleKołaD(0.2)*130%<pom. C03>	m ²	0.04	
				RAZEM	12.68
11	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.a	ŁUKI ARKAD, OPASKI - Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief płytki	m ²		
		PARTER pom. B03 - korytarz (łuki arkad)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ObwódElipsyD(1.4;2.27)/2*0.305*120%*2 A (suma częściowa)	m ²	2.14	
		PARTER pom. B03 - korytarz (opaski łuków arkad- przyjęto szer. 20cm) ObwódElipsyD(1.4;2.27)/2*0.2*2*2 B (suma częściowa)	m ²	2.34	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz (łuki arkad) ObwódElipsyD(1.4;2.26)/2*0.305*120%*3 C (suma częściowa)	m ²	3.20	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz (opaski łuków arkad) ObwódElipsyD(1.4;2.26)/2*0.2*2*3 D (suma częściowa)	m ²	3.50	
		PARTER pom. B03 - korytarz/ B01 klatka schodowa (ościeża i łuki arkad) 0.2*2.4*2*120%*2+ObwódElipsyD(1.4;2.46)/2*0.2*120%*2 E (suma częściowa)	m ²	3.79	
		PARTER pom. B03 - korytarz/ B01 klatka schodowa (opaski wokół otworu drzwiowego DW01) 0.25*2.4*2*120%*2+ObwódElipsyD(1.4;2.46)/2*0.25*120%*2 F (suma częściowa)	m ²	4.73	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz/C01 klatka schodowa (ościeża i łuki arkad) 0.2*2.4*2*120%*2+ObwódElipsyD(1.4;2.46)/2*0.2*120%*2 G (suma częściowa)	m ²	3.79	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz/ C01 klatka schodowa (opaski wokół otworu drzwiowego DW01) 0.25*2.4*2*120%*2+ObwódElipsyD(1.4;2.46)/2*0.25*120%*2 H (suma częściowa)	m ²	4.73	
				RAZEM	28.22
12	d.2.3 Biuletyn Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki p-t 8.D-1.b	PILASTRY (podstawa, trzon i głowica) - Konserwacja i restauracja sztukaterii polichromowanych w/g p-tu 9.3 programu prac konserwatorskich, relief głęboki	m ²		
		PARTER pom. B03 - korytarz pilastry (podstawa, trzon i głowica) {2.4+[0.305+2*0.15]*2}*140%*2	m ²	10.11	
		PIĘTRO pom. C03 - korytarz pilastry (podstawa, trzon i głowica) {2.4+[0.305+2*0.15]*2}*140%*3	m ²	15.16	
				RAZEM	25.27
2.4		Renowacja boazerii w pom. C09 (zgodnie z progr. prac konserwatorskich p-t 9.7)			
13	d.2.4 KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych (przyjęto wsp. 2,0 do ilości za ozdoby ponad 40%) 1.53*[(3.46+4.7]*2-1.01-1.2)*2.0	m ²		
			m ²	43.18	
				RAZEM	43.18
14	d.2.4 KNR 19-01 1014-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie półki wieńczącej boazerię na wzór istniejących [(3.46+4.7]*2-1.01-1.2)	m		
			m	14.11	
				RAZEM	14.11
15	d.2.4 KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 poz.13*50%	m ²		
			m ²	21.59	
				RAZEM	21.59
16	d.2.4 TZKNBK XX 2403-01	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 3 cm2 140	szt.		
			szt.	140.00	
				RAZEM	140.00
17	d.2.4 TZKNBK XX 2403-02	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2 90	szt.		
			szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
18	d.2.4 TZKNBK XX 2403-03	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 10 cm2 60	szt.		
			szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
19	d.2.4 TZKNBK XX 2406-01	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 3 cm2 cm2 dopłata za fleki w elem.profil. poz.16*50%	szt.		
			szt.	70.00	
				RAZEM	70.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2.4	TZKNBK XX 2406-02	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2 cm2 dopłata za fleki w elem.profil. poz.17*70%	szt. szt.	63.00	
				RAZEM	63.00
21 d.2.4	TZKNBK XX 2406-03	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie,politurowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 10 cm2 cm2 dopłata za fleki w elem.profil. poz.18*50%	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
22 d.2.4	TZKNC N-K/ V t.15-d.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni elem. drewnianych 90	dm ² dm ²	90.00	
				RAZEM	90.00
23 d.2.4	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania - np. Biotin R poz.13	m ² m ²	43.18	
				RAZEM	43.18
24 d.2.4	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne lakierowanie boazeri lakierującą w kolorze brunatnym poz.13	m ² m ²	43.18	
				RAZEM	43.18
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
4		REMONT WERANDY od wewnątrz - (deski elewacji b/z)			
4.4		konserwacja dawnej ściany elewacyjnej we wnętrzu werandy (zgodnie z progr. prac konserwatorskich p-t 9.11)			
137 d.4.4	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej ze ścian środek do usuwania farb olejnych (przyjęto wsp. 2,0 do ilości za ozdoby ponad 40%) 6.15*4.8*2	m ² m ²	59.04	
				RAZEM	59.04
138 d.4.4	KNR-W 4-01 0737-02	Oczyszczenie ścienne murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.137*50%	m ² m ²	29.52	
				RAZEM	29.52
139 d.4.4	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach z cegły ceramicznej poz.137	m ² m ²	59.04	
				RAZEM	59.04
140 d.4.4	KNR 9-23 0101-05	Usunięcie wad powierzchni z cegły poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin poz.139	m ² m ²	59.04	
				RAZEM	59.04
141 d.4.4	analiza indywidualna	Oczyszczenie murów z wystrojem architektonicznym z cegły wraz z detalem architektonicznym poz.137*20%	m ² m ²	11.81	
				RAZEM	11.81
142 d.4.4	KNR-W 4-01 0737-04	Oczyszczenie ścienne portali, obramień i sterczyn z cegły poz.137*20%	m ² m ²	11.81	
				RAZEM	11.81
143 d.4.4	KNR AT-08 0105-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia i konserwacji muru z cegły - ręcznie na powierzchniach porowatych poz.137	m ² m ²	59.04	
				RAZEM	59.04
6		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
6.1		Wejście główne w elewacji południowej			
6.1.2		remont wejścia głównego- sufit, ściany, słupy itp			
334 d.6.1	wycena indywidualna	remont wejścia głównego- ściany i posadzki wg programu prac konserwatorskich 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6.2		Wejście w elewacji wschodniej			
6.2.1		taras T02 - konserwacja i restauracja			
350 d.6.2	wycena indywidualna	Taras wschodni T02 - renowacja ściany z cegły przy drzwiach wejściowych, w/g programu prac konserwatorskich 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6.2.2		remont wejścia pod werandą- sufit, ściany, słupy itp			
6.3		Remont części wieżyczki - elewacja z klinkieru			
362 d.6.3	wycena indywidualna	Remont części wieżyczki - elewacja z klinkieru - wg opisu w SIWZ 1	kpl. kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00