

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32.44*2+9.8*2	m	84.480	
				RAZEM	84.480
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (9.8*2+2*32.2+6.36*4+23.96)*0.25	m ²		
			m ²	33.350	
				RAZEM	33.350
5	KNR 4-01 d.1 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 d.1 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty montażowe			
8	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej za po-mocą kontrłat	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
9	KNR 4-01 d.2 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachodachówką i o odstępzie łat ponad 20 cm	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
10	KNNR 2 d.2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
11	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-ciu do 25 cm	m ²		
		33.35	m ²	33.350	
				RAZEM	33.350
12	KNR-W 2-02 d.2 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - z blachy stalowej ocynkowanej - ma-lowanej proszkowo	m		
		84.48	m	84.480	
				RAZEM	84.480
13	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ma-lowanej proszkowo	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 0-15 d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0.78*2+1.18*2)*3+0.80*4	m	14.960	
				RAZEM	14.960
15	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien i wylazów dachowych w połaci dachowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 2 d.2 0504-06	Obróbki blacharskie włączów i okien dachowych w dachach krytych blachą	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 2 d.2 0504-06	Obróbki blacharskie kominów - komin 1x0,8 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNP 02 d.2 0816-02.01	Kominki wentylacyjne o śr. 15 cm na dachach krytych blachodachówką - przy-gotowanie - analogia	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNP 02 d.2 0816-01.02	Kominki wentylacyjne o śr. 15 cm na dachach krytych blachodachówką - mon-taż - analogia	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.000
20	kalkulacja d.2 własna	Montaż drabiny kominiarskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja d.2 własna	Obłożenie komina łupkiem skalnym	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
22	kalkulacja d.2 własna	Montaż czapy kominowej wraz z nasadami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR AT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegochwyty - analogia	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
24	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-18 d.2 2611-07	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
27	KNR 0-18 d.2 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie - podbitka	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000