Profil podłużny sieci wodociągowej PE100-RC de 90 mm

w m. Wrześnica gm. Sławno

Podziałka 1:100/250



P.p.=25,00

Hektometr i odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna osi proj. rurociągu	Zagłębienie do osi rurociągu	Uwagi
0 0	36,20	34,70	1,50	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN 80/80 mm (wł.1)
43,50	36,70	35,14	1,57	Łuk 2°PE de 90 mm (Z1)
47,00	36,70	35,17	1,53	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P1)
51,14				1t, gł.osi=0,70
72,00	37,00	35,50	1,51	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P2)
74,00	37,00	35,51	1,50	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P3)
80,70				ks160, rz.osi=35,75
88,00	37,30	35,73	1,57	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P4)
89,50	37,30	35,75	1,55	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P5)
0 1				
10,00	37,30	35,79	1,51	1t, gł.osi=0,70; Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P6)
15,00				1NN, gł.osi=0,70
16,50	37,33	35,81	1,52	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P7)
17,00	37,33	35,81	1,52	Łuk 45°PE de 90 mm (Z2); ks160, rz.osi=35,96
19,00	37,33	35,81	1,52	Łuk 45°PE de 90 mm (Z3)
26,00	37,35	35,82	1,53	Łuk 45°PE de 90 mm (Z4)
27,50	37,37	35,83	1,54	Łuk 45°PE de 90 mm (Z5)
37,50	37,40	35,88	1,52	Opaska do nawiercania 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn 32 mm (P8)
43,50	37,40	35,91	1,49	Hydrant podziemny DN 80 mm (HP1)
44,00	37,40	35,91	1,49	Zaślepka DN 80 mm

Długość odcinka: 43,50; 3,50; 25,00; 2,00; 14,00; 1,50; 20,50; 6,50; 0,50; 2,00; 7,00; 1,50; 10,00; 6,00; 0,50

Proj. spadek rurociągu, odległość: L=47,00 i=10,0 ‰; L=25,00 i=13,0 ‰; L=2,00 i=5,0 ‰; L=14,00 i=16,0 ‰; L=1,50 i=15,0 ‰; L=36,50 i=2,0 ‰; L=18,00 i=5,0 ‰

Proj. średnica nominalna, materiał: PE 100-RC de 90/5,4 mm

wł.1



P1–P8



HP1



Inwestor: Urząd Gminy Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 9 76-100 Sławno					
Jednostka projektowa: "STAMP" Projekt Marta Kozioł-Rogala, Bartolino 13/1 76-142 Malechowo					
Temat opracowania: ***Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno.***					
Branża: **Sanitarna**	Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ**				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis:	Skala: **1:100/250**	Nr rys. **2**
Projektant:	mgr inż. Marta Kozioł-Rogala	upr. ZAP/0093/PWOS/14		Nr umowy:	Data: **05.2018 r.**
Sprawdził:	mgr inż. Anna Żuber	upr. ZAP/0211/POOS/10			