

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KOSZTA KWALIFIKOWANE			
1.1		Instalacja oświetleniowa LED			
1 d.1.1	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże-cegle	m		
		102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
3 d.1.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm ²	m		
		243	m	243.000	
				RAZEM	243.000
4 d.1.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm pojedyncze	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki instalacyjne, jednobiegunowe, podtynkowe w puszkach instalacyjnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.1.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki instalacyjne, podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000