



BILANS POWIERZCHNI				
Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. netto [m²]	H pom. [m]
1.1	Sala	Deska sosnowa	90,80	3,06
1.2	Przedsiónek	Terakota	3,10	3,06
1.3	Pom. gospodarcze	Terakota	3,21	3,06
1.4	Pom. gospodarcze	Terakota	8,65	3,06
1.5	WC	Terakota	5,60	3,06
1.6	WC	Terakota	5,20	3,06
Razem:			116,56	

UWAGA:  
PRZEWODY ZASILAJĄCE PROWADZIĆ NA WYSOKOŚCI-2,5m  
PRZEWODY POWROTNE PROWADZIĆ NADPOSADZKĄ

 <p>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY</p> <p>data opracowania: czerwiec 2016r.</p>		<p>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</p> <p>ul. m. Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561</p>	
Nazwa opracowania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Warszówko wraz z termomodernizacją budynku			Skala 1:100
			Nr rys. S-2
Inwestor: Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno			Adres obiektu: Warszkówko, Nr dz. 31/2 76-100 Sławno gm. Sławno
branża	imię, nazwisko, uprawnienia		podpis
sanitarna	Zygmunt Cheba <small>Upr. nr AN/8346/138/84 w spec. instal. - inżynierijnej</small>		
Treść rys: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.			