



Sławno, dnia 15 maja 2019 r.

RSSA.271.15.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno - roboty pozostałe do wykonania”, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że opłaty drogowe pobierane będą na drogach gminnych nr 170017Z (dz. nr 508 obr. ewid. Sławsko, gm. Sławno), 170018Z (dz. nr 337 obr. ewid. Sławsko, gm. Sławno), 170019Z (dz. nr 301 obr. ewid. Sławsko, gm. Sławno).

Pytanie nr 2: W związku z charakterem prac do wykonania, czyli dokończeniem robót po poprzednim wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie roboty niezbędne, które będzie należało wykonać, aby doprowadzić do zakończenia i oddania do użytkowania inwestycji, a wiążące się z poprawkami wykonanych robót w 2018 roku zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że ewentualne poprawki na robotach wykonanych w roku 2018 r. nie są objęte przedmiotem zamówienie.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy SIWZ Rozdział II pkt 6 ppkt 11, dotyczące wykonania niezbędnych prób, płukań i badań obowiązują dla robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ pkt. 22 „Przed włączeniem do eksploatacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać ich płukanie i czyszczenie oraz w przypadku sieci wodociągowej dezynfekcję i badanie jakości wody. Powyższe dotyczy również sieci zrealizowanych przez Wykonawcę w roku 2018”.

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ terminy wykonania zamówienia nie obejmują uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno -roboty pozostałe do wykonania” zlokalizowanej w miejscowości Sławsko, gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia

na użytkowanie zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko. Zgodnie z §. 7 ust. 29 umowy na dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Sławnie celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że termin wykonania zamówienia nie obejmuje uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 5: Które studnie rozprężne należy wyposażyć w kominki wentylacyjne z filtrem antyodorowym, wszystkie czy wykonane w ramach niniejszego zamówienia?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane w dokumentacji studnie rozprężne należy wyposażyć w kominki wentylacyjne z filtrem antyodorowym. W ramach prac realizowanych w roku 2018 nie zamontowano żadnej studni rozprężnej.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi tłoczne i wodociągowe wykonane w 2018 roku, zostały sprawdzone pod względem próby ciśnienia i drożności.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że rurociągi tłoczne i wodociągowe zostały sprawdzone pod względem szczelności. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ich płukania przed rozpoczęciem rozruchu i włączeniem ich do eksploatacji.

Pytanie nr 7: Gdzie należy zamontować wodomierze 77 szt. (pozycja nr 100 przedmiaru robót), jaka ma być średnica wodomierzy oraz jakie prace należy uwzględnić podczas ich montażu?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową w przypadku kiedy w projekcie nie przewidziano budowy studni wodomierzowej należy wymienić zestaw wodomierzowy zabudowany na istniejącej instalacji. Wodomierz ma być średnicy DN32, elementy zestawu wodomierzowego opisano w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8: W dokumentacji projektowej przejścia poprzeczne pod drogą asfaltową należy wykonać metodą przecisku, w przedmiarze robót są natomiast rury osłonowe z PCV, PE czy oznacza to, że przejścia poprzeczne sieci można wykonać wykopem otwartym w rurze osłonowej?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej przez drogę należy wykonać metodą wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Powyższe rozwiązanie uwzględnione zostało w dokumentacji na dokończenie prac zrealizowanych w 2018 roku oraz załączonych do postępowania przedmiarach.

Wójt
(-) Ryszard Stachowiak