


SKALA 1:25

Left Section Details:

- obrzeże betonowe 8/30 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem gr. 10 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podb. z KŁSM 0–31,5 mm C50/30 gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

Right Section Details:

- obrzeże betonowe 8/30 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem gr. 10 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podb. z KŁSM 0–31,5 mm C50/30 gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z piasku gr. 15 cm

ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno			
WYKONAWCA: <div style="text-align: right; padding-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz </div>					
Nr zlecenia: <div style="text-align: center; padding-top: 10px;">71/2017</div>		Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogą wewnętrzną położoną na działkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obręb 0001 Bobrowice w Bobrowicach			
Data: <div style="text-align: center; padding-top: 10px;">01 sierpnia 2018 r.</div>		Obiekt: Droga gminna nr 170031Z i droga wewnętrzna położona na dz. nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obr. 0001 Bobrowice			
Skala: <div style="text-align: center; padding-top: 10px;">1:25</div>		Temat: <div style="text-align: center; padding-top: 10px;">Przekroje normalne</div>			
Faza:	Branża:	Projektował:	Michał Delmaczyński <small>KUP/0111/P/POK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowl.</small>	Nr rys.:	Ilość:
PW	D	Opracował:	Michał Zejglic	3.3	
		Sprawdził:	Łukasz Szymczak <small>KUP/0046/PWOD/13</small>		