

Przedmiar robót 116/2018

Obiekt PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI Z BOBROWIC DO BOBROWICZEK OBEJMUJĄCA ODC. DRÓG GMINNYCH NR 170031Z, 170032Z, 170033Z

Rodzaj robót Usunięcie kolizji z infrastrukturą Orange Polska

Branża telekomunikacja

Lokalizacja PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170031Z WRAZ Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ POŁOŻONĄ NA DZIAŁKACH NR : 303, 64, 65,65/1, 318 OBREB 0001 BOBROWICE W BOBROWICACH

Inwestor Gmina Sławno, ul. M. Curie –Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Wykonawca

Biuro kosztorysowe Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

Wnioskodawca: Gmina Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI Z BOBROWIC DO BOBROWICZEK OBEJMUJĄCA ODC. DRÓG GMINNYCH NR 170031Z, 170032Z, 170033Z

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. Kolidzja 1 - Przebudowa kabli			
1	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - z rur DVK75 Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	m	120
2	Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	m	236
3	Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	m	122
4	Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	m	58
5	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	m	56
6	Montaż złączy przelotowych na kablu 100-parowym, kabel wypełniony typu kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	złącze	2
7	Montaż złączy przelotowych na kablu 20-parowym, kabel wypełniony typu kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	złącze	1
8	Montaż złączy przelotowych na kablu 10-parowym, kabel wypełniony typu kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	złącze	1
9	Montaż złączy odgałęźnych z jednym kablem odgałęźnym na kablu 20-parowym, kabel wypełniony typu kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	złącze	1
10	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 100-parowego Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	odcinek	1
11	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10-parowego Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	odcinek	2
12	Montaż słupków oznaczeniowych SO Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	szt	1
2. Kolidzja 2 - Przystawienie słupa			
13	Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczeleł w terenie płaskim, o długości 6m, w gruncie kategorii III Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	szt	1
14	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 6m, bez belek ustojowych w terenie płaskim, w gruncie kategorii III - słup z odzysku Nr ST: D-01.03.04 Kod CPV: D-01.03.04	szt	1

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI Z BOBROWIC DO BOBROWICZEK OBEJMUJĄCA ODC. DRÓG GMINNYCH NR 170031Z, 170032Z, 170033Z

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Drut stalowy 3mm	kg	9,44		
2	Drut stalowy 4mm	kg	0,15		
3	Drut stalowy miękki 1,0mm	kg	0,236		
4	Farba olejna	kg	0,035		
5	Gaz propan, butan	kg	1,28		
6	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5mm	m	56		
7	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,5mm	m	58		
8	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5mm	m	122		
9	Karbolineum węglowe	kg	0,3		
10	Lakier asfaltowy	kg	0,2		
11	Łączniki żył pojedyncze	szt	515		
12	Obejmy do szczudła typ A	kpl	2,04		
13	Oslona termokurczliwa XAGA 500 43/8-150-PO	kpl	3		
14	Oslona termokurczliwa XAGA 500 55/12-300-PO	kpl	2		
15	Pianka poliuretanowa	kg	0,59		
16	Rury osłonowe DVK 75	m	122,4		
17	Słupki oznaczeniowe SO	szt	1		
18	Szczudła żelbetowe typ A	szt	1,02		
19	Taśma ostrzegawcza PCW	m	120		
20	Złącza dwukielichowe do rur 75	szt	19,2		
		Razem			

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI Z BOBROWIC DO BOBROWICZEK OBEJMUJĄCA ODC. DRÓG GMINNYCH NR 170031Z, 170032Z, 170033Z

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Megaomierz (miernik izolacji)	m-g	11,37		
2	Mostek kablowy	m-g	5,19		
3	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 4,5t	m-g	0,6		
4	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	6,372		
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	25,708		
6	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	3,228		
7	Samochód skrzyniowy 3,5t (Trambus)	m-g	12,472		
8	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,852		
9	Ubijak spalinowy 50kg	m-g	11,1		
10	Wciągarka ręczna	m-g	3,186		
		Razem	80,078		