

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek A - niekwalifikowalne			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.3	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty ziemne			
1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 62.44+55.95	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - DODATEK DO 49 - JEZDNIA I ZJAZDY Krotność = 2.4 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.2.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - załadunek i wywóz materiału z korytowania 118.39*0.32	m ³		
			m ³	37.885	
				RAZEM	37.885
1.3		Podbudowy zjazdu bitumiczne - część w obrębie działek 302 i 303			
1.3.1		Jezdnia			
1.3.1.1	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.2	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -1 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.3.1.8	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.4		Nawierzchnie zjazdu bitumiczne - część w obrębie działek 302 i 303			
1.4.1		Jezdnia			
1.4.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390
1.4.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 118.39	m ²		
			m ²	118.390	
				RAZEM	118.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 118.39	m ² m ²	 118.390	
				RAZEM	118.390
1.5		Krawężniki wystające na dz. nr 303 i korytka sciekowe na dz. nr 302			
1.5.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 21.28	m m	 21.280	
				RAZEM	21.280
1.5.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 21.28*0.0675	m ³ m ³	 1.436	
				RAZEM	1.436
1.5.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 21.28	m m	 21.280	
				RAZEM	21.280
1.5.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 28.15	m m	 28.150	
				RAZEM	28.150
1.5.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 28.15*0.09	m ³ m ³	 2.534	
				RAZEM	2.534
1.5.6	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 28.15	m m	 28.150	
				RAZEM	28.150
1.6		Oznakowanie - nieuwjęte w kosztorysie robót kwalifikowalnych			
1.6.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.7		Wykonanie podłoża pod teren zieleni i trawnika			
1.7.1	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 1320	m ² m ²	 1320.000	
				RAZEM	1320.000
1.7.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 1320	m ² m ²	 1320.000	
				RAZEM	1320.000
1.7.3	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 1320	m ² m ²	 1320.000	
				RAZEM	1320.000