

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Malucha w budynku, w miejscowości Gwiazdowo 43, 76-100 Sławno					
1 Pomieszczenie biura					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	(1.3*2*2.35*(4.05+5.72))*0.5	m ²	29.847	
	ściany 50% powierzchni				
				RAZEM	29.847
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m ²		
d.1	0711-03	ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	29.847	
	ściany 50% powierzchni	(1.3*2*2.35*(4.05+5.72))*0.5			
				RAZEM	29.847
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	23.166	
	sufit	4.05*5.72	m ²	59.695	
	ściany	1.3*2*2.35*(4.05+5.72)			
				RAZEM	82.861
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
d.1	0502-02		kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-08		m ²	3.588	
		1.95*0.92*2			
				RAZEM	3.588
6		Podłączenie pomieszczenia do komina wentylacyjnego - kratka wentylacyjna	kpl.		
d.1	kalk. własna	sufitowa, rura wentylacyjna fi 150, dł. 5 m	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2 Pomieszczenie gospodarcze przy biurze					
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15		m ²	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m ²		
d.2	0711-03	ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	5.000	
	po płytkach	5			
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.2	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	21.000	
		21			
				RAZEM	21.000
11		Podłączenie pomieszczenia do komina wentylacyjnego - kratka wentylacyjna	kpl.		
d.2	kalk. własna	ścienna, rura wentylacyjna fi 150, dł. 5 m	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
d.2	0502-02		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3 Klatka schodowa					
13		Demontaż kraty metalowej	szt.		
d.3	kalk. własna		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14		Demontaż balustrady drewnianej - 8m	m		
d.3	kalk. własna		m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-01		m ²	2.000	
	odpadający tynk	2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m ²		
d.3	0711-03	ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	2.000	
	odpadający tynk	2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
17	KNR 2-02 d.3 1505-05 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 3.65*2.3+1.93*2.27 41.23	m ² m ² m ²	 12.776 41.230	 RAZEM	 54.006
18	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 3	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM	 3.000
19	d.3 kalk. własna	Wykonanie balustrady drewnianej - 8m 8	m m	 8.000	 RAZEM	 8.000
20	d.3 kalk. własna	Wykonanie drewnianych nakładek schodów - 25 stopni 25	szt. szt.	 25.000	 RAZEM	 25.000
4		Sala lekcyjna i toaleta				
21	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - demontaż 7*1.65*2.05	m ² m ²	 23.678	 RAZEM	 23.678
22	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 6*1.65*2.05	m ² m ²	 20.295	 RAZEM	 20.295
23	KNR 4-01 d.4 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.5*2.2*0.12+2*0.12*0.12+1*1.65*0.42	m ³ m ³	 1.118	 RAZEM	 1.118
24	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*2+2	m m	 6.000	 RAZEM	 6.000
25	KNR-W 2-02 d.4 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - tarasowe RAL 7016 5.033	m ² m ²	 5.033	 RAZEM	 5.033
26	KNR-W 2-02 d.4 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejściowe wewnętrzne 1.45*2.15	m ² m ²	 3.118	 RAZEM	 3.118
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji fasadowych okiennych 6	szt. szt.	 6.000	 RAZEM	 6.000
28	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji fasadowej drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM	 1.000
29	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż markizy tarasowej 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM	 1.000
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-01 toaleta sala	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sali i toalety (3.22*(1.87+3.46)*2)*0.5+10.01-1.68*2.05-0.9*2 (5.68+13.54)*2*3.22+76.91-0.9*2*3-1.68*2.05*6	m ² m ² m ²	 21.929 174.623	 RAZEM	 196.552