

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wodociąg wewnętrzny			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-02	0.5+4.5+4+9.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
2	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-34	Isolacja rurociągów śr.16-25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
d.1	0101-03	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
4	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0110-01	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
5	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0128-01	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
6	KNR 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	odc.20		
d.1	0803-01	1	0m	1.000	
			odc.20		
			0m		
				RAZEM	1.000
2		Kanalizacja wewnętrzna			
7	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
d.2	0228-03	6.2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
8	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
d.2	0228-01	13.6	m	13.600	
				RAZEM	13.600
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0208-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 110 mm - odpowietrzenie kanalizacji	szt.		
d.2	0209-06	1	szt.	1.000	
analogia				RAZEM	1.000
3		Wymiana drzwi wewnętrznych			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1017-02	1.8*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4		Wymiana sufitu			
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 1	m ²		
d.4	0429-05	28.49+7.6+23.44+7.44+120.98+15.48	m ²	203.430	
				RAZEM	203.430
14	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.4	2007-04	28.49+7.6+23.44+7.44+120.98+15.48	m ²	203.430	
				RAZEM	203.430
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.4	2006-04	28.49+7.6+23.44+7.44+120.98+15.48	m ²	203.430	
				RAZEM	203.430
5		Impregnacja elementów więźby dachowej w pom. 1.08			
16	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.5	0631-01	0.2*4*21	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
17	KNR 4-01	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.5	0631-01	0.2*4*21	m ²	16.800	
analogia				RAZEM	16.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Malowanie pomieszczeń			
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.6	1510-07	chych tynków z gruntowaniem - sufity			
		27.11+77.55+8.98+28.49+7.6+23.44+7.44+120.98+15.48	m ²	317.070	
				RAZEM	317.070
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.6	1510-01	ków gładkich - ściany			
1.01		(2.06+1+3.57+1+2.92+1+1.09+1.8+1.09+1+1.35+1.46+1.12+3.36+1.32+2)*	m ²	55.807	
		2.69-(1*2*5+1.8*2*2)			
1.02		(4.8*2+8.96*4+3.78*2)*2.69-(1.54*2*2+1*2*2+1.76*1.44*4)	m ²	122.272	
1.04		(8.96*2+3.18*2)*3.82-(1.76*1.44+1*2)	m ²	88.215	
1.05		(3.92*2+1.94*2)*3.82-(2*1*2)	m ²	40.770	
1.06		(5.98+3.92*2)*2.82-(2*1*2)	m ²	34.972	
1.07		(1.9*2+3.92*2)*2.82-(1*2)	m ²	30.825	
1.08		(11.85*2+10.10+2.58+2.54)*3.82-(1.82*1.64*3+1*2*2+1.5*2)	m ²	132.720	
1.09		(3.18*2+4.87*2)*3.82-(1*2)	m ²	59.502	
				RAZEM	565.083
7		Instalacja C.O.			
20		Dostawa i montaż liczników ciepła	kpl.		
d.7	kalk. własna				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000