


ODCINEK B KM 0+001,00–0+047,70

nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KłSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm




nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej grafitowej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KłSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem gr. 10 cm

ODCINEK B KM 0+000,00–0+001,00, 0+047,70–0+050,00

nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KłSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm



krawężnik betonowy 15/30 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15/22 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem gr. 10 cm

Inwestor: Gmina Sławno, ul. M. Curie–Sklodowskiej 9, 76–100 Sławno				
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno				
Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny				Skala: 1:25
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTANT:				
ASYSTENT PROJEKTANTA:				kwiecień 2018
				Nr rysunku: 3.1