


# ODCINEK A KM 0+002,33–0+036,24, 0+060,34–0+077,54

nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm  
 podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm  
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm




nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej grafitowej gr. 8 cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm  
 podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm  
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm  
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
 ława betonowa z oporem gr. 10 cm

# ODCINEK A KM 0+000,00–0+002,33, 0+036,24–0+060,34, 0+077,54–0+085,55

nawierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm  
 podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 20 cm lub C50/30 gr. 22 cm  
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm



krawężnik betonowy 15/30 cm  
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
 ława betonowa z oporem gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15/22 cm  
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
 ława betonowa z oporem gr. 10 cm

Inwestor: Gmina Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76–100 Sławno				
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno				
Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny				Skala: 1:25
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTANT:				
ASYSTENT PROJEKTANTA:				
			kwiecień 2018	
				Nr rysunku: 3.2