

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.0159	ha	0.016	
				RAZEM	0.016
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie	m ³		
d.1	0205-02	5*31.8*0.43	m ³	68.370	
				RAZEM	68.370
2		Podbudowy			
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	5*31.8	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	- stabilizacja	m ²		
	analogia	159	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - stabilizacja - do 15 cm	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 3	m ²	159.000	
	analogia	159			
				RAZEM	159.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm	m ²	159.000	
		159			
				RAZEM	159.000
3		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	159	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
4		Oporniki			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - oporniki	m ³		
d.4	0402-04	(5*2+31.8)*0.052	m ³	2.174	
	analogia			RAZEM	2.174
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki	m		
d.4	0403-05	41.8	m	41.800	
	analogia			RAZEM	41.800
5		Oznakowanie poziome			
10	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
d.5	0706-07	- znak P-24	m ²	0.760	
		0.76		RAZEM	0.760
11	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
d.5	0706-07	- miejsce dla niepełnosprawnych - kolor niebieski	m ²	18.000	
		3.6*5		RAZEM	18.000