

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zadanie I			
1.1		Utwardzenie terenu i miejsca postojowe			
1.1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1 .1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		6*26	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
2 d.1.1 .1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
3 d.1.1 .1	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		156*0.35	m ³	54.600	
				RAZEM	54.600
1.1.2		Podbudowy i nawierzchnie			
4 d.1.1 .2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
5 d.1.1 .2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		38*0.055	m ³	2.090	
				RAZEM	2.090
6 d.1.1 .2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
7 d.1.1 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
8 d.1.1 .2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
9 d.1.1 .2	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 5 156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
10 d.1.1 .2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
11 d.1.1 .2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 5 156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
12 d.1.1 .2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
1.2		Dostawa i montaż ogrodzenia			
13 d.1.2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.5*0.5*0.7*(365/2)	m ³	31.938	
				RAZEM	31.938
14 d.1.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
		0.3*0.3*0.3*(365/2)	m ³	4.928	
				RAZEM	4.928
15 d.1.2	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
d.1.2	0312-0101	27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
17	Kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości 1,5 m z bramą i 4 furtkami	m		
d.1.2		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
1.3		Kosze do segregacji odpadów			
18	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów	szt		
d.1.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Dostawa i montaż ławek dla kibiców			
19	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.4	0303-02	0.4*0.4*0.4*24	m ³	1.536	
				RAZEM	1.536
20	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1.4	0203-01	0.3*0.3*0.3*24	m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
21	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ławek	szt		
d.1.4		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.5		Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku piłkarskim			
22	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.5	0303-02	0.5*0.5*0.7*(18)	m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
23	KNR-W 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
d.1.5	0409-01	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
d.1.5	0312-0101	2.15	m ³	2.150	
				RAZEM	2.150
25	KNR 2-23	Budowa piłkochwyłów wys. 6.0 m	m		
d.1.5	0401-01	2*40	m	80.000	
				RAZEM	80.000
1.6		Dostawa wiat z ławkami dla rezerwowych			
26	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż wiat z ławkami dla rezerwowych	szt		
d.1.6		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7		Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej			
27	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) - pod tuleje do bramek	dół.		
d.1.7	0312-05	4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
d.1.7	0309-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej	szt		
d.1.7		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.8		Dostawa i montaż stojaków na rowery			
30	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów	szt		
d.1.8		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
1.9		Dostawa betonowego stołu do tenisa			
31	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż stołu do tenisa	szt		
d.1.9		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10		Sadzenie drzew			
32	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.1.1	0301-02	21	szt.	21.000	
0				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.11		Wykonanie nawierzchni pod trawnik			
33 d.1.1 1	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m ²		
		777	m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
34 d.1.1 1	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż siatki na krety	m ²		
		777	m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
35 d.1.1 1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 8 cm	m ²		
		777	m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
2		Zadanie II			
2.1		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego			
36 d.2.1	KNNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II - ANALOGIA - ROZŁOŻENIE PIASKU PŁUKANEGO 230*0.3	m ³		
			m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
2.2		Dostawa i montaż ogrodzenia			
37 d.2.2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.5*0.5*0.7*(70/2)	m ³		
			m ³	6.125	
				RAZEM	6.125
38 d.2.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.3*0.3*0.3*(70/2)	m ³		
			m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
39 d.2.2	KNNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2.2	KNNR-W 2-01 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.2.2	Kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości 1,3 m z 2 furtkami	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2.3		Dostawa i montaż ławek			
42 d.2.3	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.4*0.4*0.4*8	m ³		
			m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
43 d.2.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.3*0.3*0.3*8	m ³		
			m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
44 d.2.3	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ławek dla dorosłych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.2.3	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ławek dla dzieci	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4		Kosze do segregacji odpadów			
46 d.2.4	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Dostawa i montaż stojaków na rowery			
47 d.2.5	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2.6		Utwardzenie terenu pod stojaki na rowery			
2.6.1		Roboty ziemne			
48 d.2.6 .1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		6	m ²	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-01 d.2.6 .1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 6*0.15	m ³ m ³	RAZEM 0.900	6.000 0.900
2.6.2		Podbudowy i nawierzchnie			
50	KNR 2-31 d.2.6 .2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 12.4	m m	12.400	12.400
51	KNR 2-31 d.2.6 .2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12.4*0.04	m ³ m ³	0.496	0.496
52	KNR 2-31 d.2.6 .2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12.5	m m	12.500	12.500
53	KNR 2-31 d.2.6 .2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 6	m ² m ²	6.000	6.000
54	KNR 2-31 d.2.6 .2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6	m ² m ²	6.000	6.000
55	KNR 2-31 d.2.6 .2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 6	m ² m ²	6.000	6.000
56	KNR 2-31 d.2.6 .2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m ² m ²	6.000	6.000
2.7		Dostawa i montaż tablicy z regulaminem			
57	kalk. indywidualna d.2.7	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów 5	szt szt	5.000	5.000
2.8		Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej			
58	KNR 2-01 d.2.8	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.4*0.4*0.8*4	m ³ m ³	0.512	0.512
59	KNR 2-02 d.2.8	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.4*0.4*0.4*4	m ³ m ³	0.256	0.256
60	KNR-W 2-01 d.2.8	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0.25	m ³ m ³	0.250	0.250
61	kalk. indywidualna d.2.8	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 1	szt szt	1.000	1.000
2.9		Dostawa i montaż huśtawki wagowej			
62	KNR 2-01 d.2.9	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.4*0.4*0.8	m ³ m ³	0.128	0.128
63	KNR 2-02 d.2.9	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.4*0.4*0.4	m ³ m ³	0.064	0.064
64	KNR-W 2-01 d.2.9	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0.06	m ³ m ³	0.060	0.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.2.9	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.10		Dostawa i montaż zestawu linowego czterostrefowego			
66 d.2.1 0	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.4*0.4*0.8*5	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
67 d.2.1 0	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0.4*0.4*0.4*5	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
68 d.2.1 0	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0.32	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
69 d.2.1 0	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż zjazdu linowego czterostrefowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		Dostawa i montaż zestawu do aktywności ruchowej - 2 wieże			
70 d.2.1 1	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.4*0.4*0.8*12	m ³	1.536	
				RAZEM	1.536
71 d.2.1 1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0.4*0.4*0.4*12	m ³	0.768	
				RAZEM	0.768
72 d.2.1 1	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
73 d.2.1 1	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do aktywności ruchowej - 2 wieże	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.12		Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego			
74 d.2.1 2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.4*0.4*0.8*4	m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
75 d.2.1 2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0.4*0.4*0.4*4	m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
76 d.2.1 2	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
77 d.2.1 2	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.13		Dostawa i montaż karuzeli			
78 d.2.1 3	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³		
		0.4*0.4*0.8	m ³	0.128	
				RAZEM	0.128
79 d.2.1 3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0.4*0.4*0.4	m ³	0.064	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR-W 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1	m ³	RAZEM	0.064
d.2.1	0409-01	m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II			
3		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
81	kalk. indywi-	Dostawa i montaż karuzeli	szt		
d.2.1	dualna				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000