



Sławno, dnia 9 września 2021 r.

RSSA.271.28.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1:** Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

**Pytanie nr 2:** W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

**Pytanie nr 3:** W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

**Pytanie nr 4:** W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

**Pytanie nr 5:** Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Odpowiedź nr 1 - 5:** Tematyka powyższych pytań umożliwia udzielenie jednej odpowiedzi, w której Zamawiający zawiera wyjaśnienia wszystkich interesujących Państwa kwestii.

Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż Wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu nr KIO/UZP 921/09 stwierdziła, że „w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego”. W związku z powyższym określenie ceny ryczałtowej możliwe jest jedynie w oparciu o projekt budowlany uzupełniony o zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6:** Czy stosowanie do art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy.

**Pytanie nr 7:** Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający potwierdza, że wszystkie dotychczasowe i przyszłe odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane).

**Pytanie nr 8:** W przedmiarze jest zawarte wbudowanie opornika betonowego, ale nie ma ich zaznaczonych w projekcie (odc. A, C, D). Czy oporniki należy wbudować na zadaniu? Jeśli tak, to gdzie?

**Pytanie nr 9:** W projekcie występuje krawężnik wtopiony 15x30 cm, jednak w przedmiarze brak takiej pozycji. Czy należy ująć w wycenie ustawienie krawężnika 15x30cm?

**Pytanie nr 10:** Prosimy o wyjaśnienie co oznacza różowa linia w projekcie dot. odcinków A, B, C.

**Pytanie nr 11:** W przedmiarze odc. D jest pozycja odnośnie budowy ścieku, jednak projekt nie obejmuje takich robót. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie lokalizacji ścieku.

**Pytanie nr 12:** Przedmiar robót odcinka E nie uwzględnia robót dot. przejścia dla pieszych z kostki betonowej, chodnika oraz obrzeży. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odcinka E nie należy uwzględniać takich robót.

**Odpowiedź nr 8 - 12:** Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczone zostały dodatkowe projekty zagospodarowania branży drogowej, na podstawie których należy sporządzić ofertę branży drogowej.

**Pytanie nr 13:** W przekrojach brak szczegółu ławy fundamentowej. Prosimy o udostępnienie lub podanie ilości m<sup>3</sup> ławy na mb krawężnika.

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający informuje, że na mb krawężnika przypada 0,0525 m<sup>3</sup> ławy fundamentowej.

**Pytanie nr 14:** Proszę wskazać dokładne miejsce barier U-12a. Czy należy wliczać do przedmiaru?

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający informuje, że bariera U-12a występuje na odcinku wykonanym w poprzednim etapie.

**Pytanie nr 15:** Co oznacza szara linia na skrajach jezdni w odcinku E?

**Odpowiedź nr 15:** Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczone zostały dodatkowe projekty zagospodarowania branży drogowej, na podstawie których należy sporządzić ofertę branży drogowej.

**Pytanie nr 16:** Przedmiar robót odcinek F obejmuje pozycje: parking, zjazdy, natomiast w projekcie nie ma takich nawierzchni. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający informuje, że w przedmiarze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania nie występują takie pozycje.

**Pytanie nr 17:** Na planie sytuacyjnym zał. Nr 7 do SWZ odcinek F oraz G zaznaczono pobocza gruntowe, przedmiar nie uwzględnia takich robót. Czy należy ująć w wycenie te roboty? Prosimy o udostępnienie rysunku przekroju poboczy.

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający informuje, że poprawiony przekrój zamieszczony został na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 18:** Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji ogrodzenia z siatki oraz jej parametrów.

**Odpowiedź nr 18:** Zamawiający wskazuje poniżej lokalizację ogrodzenia z siatki oraz jej parametry:

- 1) dz. nr 49/2 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowa stalowe cynkowane wysokość ok. 150 cm dł. 39 m,
- 2) dz. nr 48/2 - rezygnacja z przestawienia ogrodzenia,
- 3) dz. nr 47/1 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowe stalowe cynkowane wysokość ok. 150 cm dł. 37 m, wys. ok. 110 cm dł. 22 m,
- 4) dz. nr 46/2 - ogrodzenie panelowe kute - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów, nowa podmurówka dł. 21 m,

- 5) ogrodzenie panelowe - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów 8 m,
- 6) dz. nr 47/1 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowa stalowe cynkowane, wysokość ok. 110 cm dł. 16 m,
- 7) dz. nr 46/2 - ogrodzenie panelowe - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów dł. 5 m,
- 8) ogrodzenia z siatki - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów dł. 5 m.

**Pytanie nr 19:** Prosimy o potwierdzenie czy ilość drzew i krzewów jest zgodna z stanem istniejącym.

**Odpowiedź nr 19:** Zamawiający informuje, że ilość drzew i krzewów jest zgodna ze stanem istniejącym.

*Z up. WÓJTA*

*(-) Artur Ciróg  
Z-CA WÓJTA*