

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont wskazanych pomieszczeń socjalnych na piętrze budynku w miejscowości Gwiazdowo nr 43 na działce nr 209**

Budowa: **PRACE BUDOWLANE**

Nazwa obiektu lub robót: **Obiekt użyteczności publicznej**

Lokalizacja: **Gwiazdowo nr 43 gm. Sławno
76-124 Żukowo
dz. nr 209 obręb Gwiazdowo**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45431200-9 Kładzenie glazury
45432110-8 Kładzenie podłóg
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45313100-5 Instalowanie wind**

Zamawiający: **Gmina Miasta Sławno
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45443000-4 Roboty elewacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442100-8 Roboty malarskie 45431200-9 Kładzenie glazury 45432110-8 Kładzenie podłóg 45320000-6 Roboty izolacyjne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45313100-5 Instalowanie wind Remont wskazanych pomieszczeń socjalnych na piętrze budynku w miejscowości Gwiazdowo nr 43 na działce nr 209		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek (płytki, wykładzina, parkiet)	m2	95,951
1.2	KNRW 401/804/7	Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki	m2	57,460
1.3	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2`m2	szt	3,000
1.4	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	4,330
1.5	KNRW 401/348/2	Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn	m3	1,000
1.6	KNRW 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry), tynki cementowo-wapienne	m2	99,776
1.7	KNRW 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy, tynki cementowo-wapienne	m2	580,510
1.8	KNR 929/108/4	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	67,870
1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	5,220
1.10	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	29,094
1.11	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	29,094
2	Element	Prace wewnętrzne		
2.1	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	104,960
2.2	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	104,960
2.3	KNRW 202/1116/2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25`mm	m2	85,450
2.4	KNRW 202/1116/3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm ponad 25`mm	m2	85,450
2.5	KNRW 202/1122/1	Posadzki z paneli klejonych do posadzki	m2	104,960
2.6	KNRW 202/1124/7	Listwy przyścienne	m	63,020
2.7	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 30x30, gres techniczny"	m2	27,460
2.8	NNRNKB 202/2809/1 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 30x10	m	17,740
2.9	KNRW 202/2006/1	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony	m2	77,728
2.10	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	173,020
2.11	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	77,728
2.12	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	212,628
2.13	KNRW 202/1510/2	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	212,628
2.14	KNRW 202/1006/2	Okna połaciowe fabrycznie wykończone, okna, do 1,0`m2	m2	1,350

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.15	KNRW 202/1027/2 (2)	Drzwi wewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe	m2	10,545
2.16	KNRW 202/1022/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe	m2	2,600
2.17	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	3,210
2.18	ZNPP 12/2303/20 (2)	Montaż meble płytowe zmontowane, wolnostojące i do wbudowania,	m2	2,520
2.19	KNRW 202/2003/2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01	m2	44,700
2.20	KNRW 202/132/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	8,800
2.21	KNRW 202/840/6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki ceramiczne	m2	44,300
3	Element	DEMONTAŻE - branża elektryczna		
3.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z kloszem	kpl	9,000
3.2	KNRW 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10'A, łącznik podtynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot	szt	5,000
3.3	KNRW 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0	szt	7,000
3.4	KNRW 403/1116/3	Demontaż przewodów wtykowych, podłoże ceglane lub betonowe, przewód wtykowy	m	65,000
3.5	KNRW 403/1120/1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych	szt	6,000
3.6	KNRW 403/1001/1	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, mechanicznie na podłożu z cegły	m	113,400
3.7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,494
3.8	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	0,494
4	Element	ELEKTRYCZNE		
4.1	KNRW 508/301/8	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów, mechanicznie,	szt	23,000
4.2	KNRW 508/302/2	Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 3 wyloty, przewód do 2,5'mm2, mocowana na zaprawę	szt	23,000
4.3	KNRW 508/307/3 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt	2,000
4.4	KNRW 508/309/2 (2)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2	szt	21,000
4.5	KNRW 508/209/5	Przewody kabelkowe płaskie, YDY 3x2,5mm2	m	42,700
4.6	KNRW 508/209/5	Przewody kabelkowe płaskie, YDY 3x1,5mm2	m	29,400
4.7	KNRW 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe -	kpl	16,000
4.8	KNRW 508/514/7	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych Oprawa natynkowa LED 600x600mm	kpl	16,000
4.9	KNRW 508/209/4	Przewody układane w tynku, kabelkowe, do 30'mm2	m	26,000
4.10	Kalkulacja własna	Zakup i montaż rozłącznika bezpiecznikowego w RG	kpl	1,000
4.11	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy	pomiar	6,000
4.12	KNRW 508/901/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy	pomiar	4,000
4.13	KNRW 508/902/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	21,000
4.14	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	21,000
5	Element	Demontaże - branża sanitarna		
5.1	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi'50'mm	szt	1,000
5.2	KNRW 402/232/4	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi'100'mm	szt	1,000
5.3	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	kpl	1,000
5.4	KNRW 402/235/8	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,000
5.5	KNRW 402/233/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi'50'mm, lub piwniczny Fi'100'mm	szt	1,000
5.6	KNRW 402/229/4	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku, Fi'50-100'mm	m	2,000
5.7	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
5.8	KNRW 402/142/1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi'15-20'mm	szt	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.9	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi`15-20`mm	szt	1,000
5.10	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,610
5.11	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	0,610
6	Element	KANALIZACJA		
6.1	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`110`mm	szt	2,000
6.2	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	5,000
6.3	KNRW 215/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`110`mm	m	14,500
6.4	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm	m	13,700
6.5	KNRW 218/801/3	Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów	kpl	2,000
6.6	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe , na ścianie, do miski ustępowej	kpl	2,000
6.7	KNR GEBERIT 215/101/3	Elementy montażowe, na ścianie, do umywalki	kpl	2,000
6.8	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	2,000
6.9	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2,000
6.10	KNR GEBERIT 215/104/3	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka	kpl	2,000
7	Element	CWU, ZWU		
7.1	KNRW 215/130/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`15`mm	szt	5,000
7.2	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm	szt	3,000
7.3	KNRW 215/132/3 (2)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`25`mm	szt	1,000
7.4	KNRW 215/132/2 (2)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm	szt	1,000
7.5	KNRW 215/132/1 (2)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`15`mm	szt	1,000
7.6	KNRW 215/135/1	Zawór podumywalkowy Dn`15`mm	szt	3,000
7.7	KNR GEBERIT 215/601/1	Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm	m	26,200
7.8	KNR GEBERIT 215/601/2	Rurociągi z rur warstwowych, Fi 20 mm	m	6,800
7.9	KNR GEBERIT 215/602/1	Łączniki , Fi 16 mm	szt	36,000
7.10	KNR GEBERIT 215/602/2	Łączniki , Fi 20 mm	szt	14,000
7.11	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach	m	33,000
7.12	KNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach, rurociąg Fi`do 63`mm	m	33,000
7.13	KNRW 402/517/3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza spawane, Dn`15`mm	kpl	5,000
7.14	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl	5,000
7.15	KNRNS 8/407/4 (2)	Wymiana zaworu termostaticznego, Fi`10-15`mm, zawór grzejnikowy termostaticzny prosty mosiężny z głowicą F 15mm	szt	8,000
7.16	Kalkulacja własna	Wpięcie projektowanych grzejników w istniejącą instalację	kpl	1,000
7.17	Kalkulacja własna	Napełnienie i uruchomienie układu	kpl	1,000