

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace Rozbiórkowe			
2		Montaż izolacji cieplnych - wykonanie sufitów podwieszanych			
3		Branża Elektryczna - całość			
1 d.3	KNNR 5 0306-0300	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.3	KNNR 5 0306-0201	Przyciski instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.3	KNNR 5 0306-0400	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, krzyżowy dwubiegunowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.3	KNNR 5 0308-0300	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5 mm2 przelotowe podwójne	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
5 d.3	KNNR 5 0308-0600	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 przykręcane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.3	KNNR 5 0504-0200	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.3	KNNR 5 0502-0400	Oprawy led	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Branża sanitarna			
4.1		Pomieszczenie 01.03a WC			
8 d.4.1	KNR GEBE- RIT 2-15 0104-1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.4.1	KNR GEBE- RIT 2-15 0105-2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.4.1	KNR GEBE- RIT 2-15 0104-3	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Branża CWU			
5.1		Branża wodna i CWU			
5.1		Pomieszczenie 01.03a WC			
11 d.5.1	KNR-W 2-15 0231-05 analogia	Kabina prysznicowa brodzin, kabina, bateria z natryskiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.5.1	KNR-W 2-15 0231-05 analogia	Wanna, syfon, bateria, zabudowa systemowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.5.1	KNRW 2-15 0137-2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Branża C.O.			
14 d.6	KNRW 4-02 0516-2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.6	KNRW 4-02 0516-2	Wymiana grzejnika stalowego łazienkowy	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Wykończenia ścian - malowanie sufitów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.1		Malowanie Sufitów pomieszczeń piętra z wyłączeniem klatki schodowej			
16 d.7.1	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		81,64	m ²	81,640	
				RAZEM	81,640
7.2		Pomieszczenie 01.02 Kuchnia			
17 d.7.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1,86	m ²	1,860	
				RAZEM	1,860
18 d.7.2	KNR 2-02 0129-06	Obsadzenie parapetów pcv o szerokości do 30 cm.	m ²		
		0,39	m ²	0,390	
				RAZEM	0,390
19 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		9,05+7,8+2,52+3,6+3,5	m ²	26,470	
				RAZEM	26,470
20 d.7.2	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na zaprawie gipsowej na ścianach	m ²		
		26,47	m ²	26,470	
				RAZEM	26,470
21 d.7.2	KNR 2-02 0815-4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m ²		
		26,47+5,65	m ²	32,120	
				RAZEM	32,120
22 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		32,120	m ²	32,120	
				RAZEM	32,120
23 d.7.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x25 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2,75	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
24 d.7.2	KNRW 2-02 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		32,120	m ²	32,120	
				RAZEM	32,120
7.3		Pomieszczenie 01.3a Ustęp			
25 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		7,86	m ²	7,860	
				RAZEM	7,860
26 d.7.3	KNR 2-02 0815-4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.7.3	KNRW 2-02 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.7.3	KNR 2-02 0603-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.7.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x25 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		7,86	m ²	7,860	
				RAZEM	7,860
7.4		Pomieszczenie 01.3a WC			
30 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4,33+6,77+10,5+8,25	m ²	29,850	
				RAZEM	29,850
31 d.7.4	KNR 2-02 0815-4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa 50 cm od sufitu	m ²		
		4,81	m ²	4,810	
				RAZEM	4,810
32 d.7.4	KNRW 2-02 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		4,81	m ²	4,810	
				RAZEM	4,810
33 d.7.4	KNR 2-02 0603-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie	m ²		
		4,6	m ²	4,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.7.4 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x25 cm na klej metodą kombinowaną do 2,10mb 8,1+5,69+6,93+4,33	m ² m ²	RAZEM 25,050	4,600 25,050
7.5		Pomieszczenie 01.04 Pokój 1			
35	KNR 2-02 d.7.5 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 2,22	m ² m ²	2,220 RAZEM	2,220
36	KNR 2-02 d.7.5 0129-06	Obsadzenie parapetów pcv o szerokości do 30 cm. 0,44	m ² m ²	0,440 RAZEM	0,440
37	kalkulacja d.7.5 własna	ocieplenie ściany wełną mineralną 8cm 10,01	m ² m ²	10,010 RAZEM	10,010
38		Zaślepienie otworu przy pomocy zabudowy gk 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000
39	NNRNKB d.7.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10+4,82+15,65+6,23	m ² m ²	36,700 RAZEM	36,700
40	KNR K-04 d.7.5 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na zaprawie gipsowej na ścianach 36,7	m ² m ²	36,700 RAZEM	36,700
41	KNR 2-02 d.7.5 0815-4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa 36,7	m ² m ²	36,700 RAZEM	36,700
42	NNRNKB d.7.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 36,7	m ² m ²	36,700 RAZEM	36,700
43	KNRW 2-02 d.7.5 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne 36,7	m ² m ²	36,700 RAZEM	36,700
7.6		Pomieszczenie 01.05 Pokój 2			
44	KNR 2-02 d.7.6 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 2,22	m ² m ²	2,220 RAZEM	2,220
45	KNR 2-02 d.7.6 0129-06	Obsadzenie parapetów pcv o szerokości do 30 cm. 0,44	m ² m ²	0,440 RAZEM	0,440
46	kalkulacja d.7.6 własna	ocieplenie ściany wełną mineralną 8cm 10,01	m ² m ²	10,010 RAZEM	10,010
47		Zaślepienie otworu przy pomocy zabudowy gk 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000
48	NNRNKB d.7.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15,65+10,01+3,92+2,17	m ² m ²	31,750 RAZEM	31,750
49	KNR K-04 d.7.6 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na zaprawie gipsowej na ścianach 31,75	m ² m ²	31,750 RAZEM	31,750
50	KNR 2-02 d.7.6 0815-4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa 31,75	m ² m ²	31,750 RAZEM	31,750
51	NNRNKB d.7.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31,75	m ² m ²	31,750 RAZEM	31,750
52	KNRW 2-02 d.7.6 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		31,75	m ²	31,750	
				RAZEM	31,750
7.7		Pomieszczeni 01.6a Pom. Gospodarcze			
53 d.7.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1,18	m ²	1,180	
				RAZEM	1,180
54 d.7.7	KNR 2-02 0129-06	Obsadzenie parapetów pcv o szerokości do 30 cm.	m ²		
		0,27	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270
55 d.7.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		27,45	m ²	27,450	
				RAZEM	27,450
56 d.7.7	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na zaprawie gipsowej na ścianach	m ²		
		10,65	m ²	10,650	
				RAZEM	10,650
57 d.7.7	KNR 2-02 0815-4	Gładz gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m ²		
		27,45	m ²	27,450	
				RAZEM	27,450
58 d.7.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		27,45	m ²	27,450	
				RAZEM	27,450
59 d.7.7	KNRW 2-02 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		27,45	m ²	27,450	
				RAZEM	27,450
8		Podłogi			
8.1		Pomieszczenie 01.02 Kuchnia			
60 d.8.1	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		14,36	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
61 d.8.1	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		14,36	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
62 d.8.1	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni z płyt OSB	m ²		
		14,36	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
63 d.8.1	KNR 9-23 0202-01	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warstwy suchej do 4 mm	m ²		
		14,36	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
64 d.8.1	KNR W-02 0208-02 uwaga pod tablicą.	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		14,36	m ²	14,360	
				RAZEM	14,360
8.2		Pomieszczenie 01.3a Ustęp			
65 d.8.2	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		1,72	m ²	1,720	
				RAZEM	1,720
66 d.8.2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		1,72	m ²	1,720	
				RAZEM	1,720
67 d.8.2	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni z płyt OSB	m ²		
		1,72	m ²	1,720	
				RAZEM	1,720
68 d.8.2	KNR 9-23 0202-01	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warstwy suchej do 4 mm	m ²		
		1,72	m ²	1,720	
				RAZEM	1,720
69 d.8.2	KNR W-02 0208-02 uwaga pod tablicą.	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		1,72	m ²	1,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.3		Pomieszczenie 01.3a WC		RAZEM	1,720
70 d.8.3	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		11,38	m ²	11,380	
				RAZEM	11,380
71 d.8.3	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		11,38	m ²	11,380	
				RAZEM	11,380
72 d.8.3	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni z płyt OSB	m ²		
		11,38	m ²	11,380	
				RAZEM	11,380
73 d.8.3	KNR 9-23 0202-01	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warstwy suchej do 4 mm	m ²		
		11,38	m ²	11,380	
				RAZEM	11,380
74 d.8.3	KNR W-02 0208-02 uwaga pod tablicą.	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		11,38	m ²	11,380	
				RAZEM	11,380
8.4		Pomieszczenie 01.04 Pokój 1			
75 d.8.4	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		21,97	m ²	21,970	
				RAZEM	21,970
76 d.8.4	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		21,97	m ²	21,970	
				RAZEM	21,970
77 d.8.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych w klasie AC4, wraz z podkładem pod panele o grubości 5mm	m ²		
		21,97	m ²	21,970	
				RAZEM	21,970
78 d.8.4		listwa przypodłogowa PCV	m		
		19,38	m	19,380	
				RAZEM	19,380
8.5		Pomieszczenie 01.05 Pokój 2			
79 d.8.5	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		18,88	m ²	18,880	
				RAZEM	18,880
80 d.8.5	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		18,88	m ²	18,880	
				RAZEM	18,880
81 d.8.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych w klasie AC4, wraz z podkładem pod panele o grubości 5mm	m ²		
		18,88	m ²	18,880	
				RAZEM	18,880
82 d.8.5		listwa przypodłogowa PCV	m		
		18,66	m	18,660	
				RAZEM	18,660
8.6		Pomieszczenie 01.6a Pom. Gospodarcze			
83 d.8.6	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych	m ²		
		13,33	m ²	13,330	
				RAZEM	13,330
84 d.8.6	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m ²		
		13,33	m ²	13,330	
				RAZEM	13,330
85 d.8.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych w klasie AC4, wraz z podkładem pod panele o grubości 5mm	m ²		
		13,33	m ²	13,330	
				RAZEM	13,330
86 d.8.6		listwa przypodłogowa PCV	m		
		14,76	m	14,760	
				RAZEM	14,760
9		Klatka schodowa			
9.1		rozbiórki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.9.1	KNRW 4-01 0353-4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 2	szt szt	 2,000	 2,000
88 d.9.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych 2,3	m m	 2,300	 2,300
89 d.9.1	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby 55,71	m ² m ²	 55,710	 55,710
90 d.9.1	KNNR 7 0701-04 z.o. 3.4.	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż 0,99	m ² m ²	 0,990	 0,990
91 d.9.1		demontaż balustrady schodów 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
92 d.9.1	KNR-W 2-02 2119-02 - analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych 4*0,85	m m	 3,400	 3,400
93 d.9.1		demontaż elementów dekoracyjnych nad balustradą na piętrze. element do demontażu, z przeznaczeniem pod ponowny montaż. 1	szt szt	 1,000	 1,000
94 d.9.1	KNR 19-01 1310-07	Przeszlifowanie farby schodów pod powtórne malowanie 10,54	m ² m ²	 10,540	 10,540
9.2		Wykańczanie ścian,			
95 d.9.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1,86	m ² m ²	 1,860	 1,860
96 d.9.2	KNR 2-02 0129-06	Obsadzenie parapetów pcv o szerokości do 30 cm. 0,51	m ² m ²	 0,510	 0,510
97 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55,71	m ² m ²	 55,710	 55,710
98 d.9.2	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na zaprawie gipsowej na ścianach 55,71	m ² m ²	 55,710	 55,710
99 d.9.2	KNR 2-02 0815-4	Gładz gipsowa na ścianach, 2-warstwowa 55,71	m ² m ²	 55,710	 55,710
100 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55,71+15,08+3,25+15,08+3,25	m ² m ²	 92,370	 92,370
101 d.9.2	KNRW 2-02 1510-1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne 92,37	m ² m ²	 92,370	 92,370
102 d.9.2		dostawa i montaż poręczy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
103 d.9.2	KNR 0-21 4007-03	montaż płyt osb 8 mm do desek stropowych 5,57	m ² m ²	 5,570	 5,570
104 d.9.2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe 5,57	m ² m ²	 5,570	 5,570
105 d.9.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych w klasie AC4, wraz z podkładem pod panele o grubości 5mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,57	m ²	5,570	
				RAZEM	5,570
106 d.9.2		listwa przypodłogowa PCV	m		
		7,32	m	7,320	
				RAZEM	7,320
107 d.9.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów.	m ²		
		10,54	m ²	10,540	
				RAZEM	10,540
108 d.9.2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		8,388	m ²	8,388	
				RAZEM	8,388