

POZIOM PORÓWNAWCZY
35.00 m n.p.m.

Punkt	ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
D1	0.00	1.58	43.87	45.45	studnia ø1.2m Proj. włączenie do kanału ø160PVC, Rz.d.=43.87
D2	9.74	1.69	44.01	45.70	trójnik
D3	14.83	1.69	44.09	45.78	studzienka Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=44.74
D4	34.06	1.94	44.38	46.32	studzienka Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=45.33
D5	50.18	1.58	44.62	46.20	trójnik Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=45.12
D6	53.20	1.53	44.67	46.20	studzienka Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=44.67
D7	57.10	1.90	44.73	46.63	trójnik Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=44.73 Skrzyżowanie z proj. woda ø90PE, Rz.o.=45.14
D8	61.11	1.85	44.79	46.64	trójnik Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=44.79
D9	65.87	1.79	44.86	46.65	studzienka Skrzyżowanie z proj. woda ø90PE, Rz.o.=45.15 Skrzyżowanie z proj. woda og ø50PE, Rz.o.=45.08 Skrzyżowanie z proj. ciepłociąg HDPE100 75x4.5, Rz.o.=45.18
D10	73.56	1.71	44.97	46.68	studzienka Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=45.62
D11	83.55	1.56	45.12	46.68	studzienka
D12	86.68	1.51	45.17	46.68	trójnik Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=45.17
D13	103.30	1.26	45.42	46.68	trójnik Proj. włączenie kanału ø160PVC, Rz.d.=45.42
D14	118.98	1.03	45.65	46.68	łuk
D15	120.31	1.01	45.67	46.68	łuk
RS7	120.93	1.00	45.68	46.68	rynna przy bud.

SPADKI, DŁUGOŚCI: 1.5% — 120.93m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: ø160PVC L=120.93m

Odległości między punktami: 9.74, 5.09, 19.23, 16.12, 3.02, 3.90, 4.01, 4.76, 7.69, 9.99, 3.13, 16.62, 15.68, [illegible], 0.62

0 (D1), 1 (D13)

UWAGI:

Przy podejściach pod rury spustowe należy stosować dwa kolana 45°

REW.	DATA	OPIS	TM RYS.	MJCH SPR.	MK ZATW.

Projekt: Budowa przedszkola gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

Adres: 76-100 Bobrowice, g. Sławno, dz. nr 242/2, obręb 0001 Bobrowice

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY — Data: MAJ 2018 — Nr projektu: 18001

INWESTOR: GMINA SŁAWNO, UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl
NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektant: inż. Michał Słobodzian, upr. ZAP/0240/PWOS/09
Opracowanie: mgr inż. Magdalena Kłoda
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz, upr. ZAP/0106/PWOS/10

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
SANITARNA	297X420	1:100/500	S9	—