

## Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM MIEJSKIM, DZ. NR 218, OBR. POMIŁOWO W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 170041Z, DZ. NR 217, OBR. POMIŁOWO
Branża	Mostowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Zamawiający	Gmina Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno
Inwestor	Gmina Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno
Biuro kosztorysowe	Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia

## Przedmiar robót

PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM MIEJSKIM, DZ. NR 218, OBR. POMIŁOWO W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 170041Z, DZ. NR 217, OBR. POMIŁOWO

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	M.01.01.01.	Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed i powykonawcza	kpl	1		
2	D.07.01.02	Organizacja ruchu, oznakowanie	ryczałt	1		
		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3	M.20.01.23	Rozebranie konstrukcji nawierzchni drewnianej na moście	m3	14		
4	M.20.01.23	Rozebranie poręczy na moście drewnianym	m3	0,922		
5	M.20.01.23	Rozebranie dźwigarów głównych i belek poprzecznych drewnianych mostów drewnianych	m3	7,15		
6	M.20.01.23	Rozebranie części konstrukcji przyczółków i płyt przejściowych	m3	13,8		
		<b>KONSTRUKCJA MOSTU</b>				
7	M.11.01.01	Roboty ziemne - wykopy	m3	10		
8	D.02.01.01k	Wykonanie pali CMC o średnicy 400mm	m	64		
9	M.12.01.00	Montaż zbrojenia oczepów i pali	t	1,427		
10	M.13.01.00	Betonowanie oczepów przy użyciu pompy na samochodzie	m3	2,6		
11	M.12.01.00	Montaż zbrojenia ścian żwirowych	t	0,23		
12	M.13.01.00	Betonowanie ścian żwirowych przy użyciu pompy na samochodzie	m3	1,6		
13	M.14.01.00	Wykonanie i montaż łożysk o masie do 2t	szt	4		
14	M.14.01.00	Załadunek i ustawienie elementów przęsła	t	36		
15	M.14.01.00	Wykonanie fragmentów konstrukcji stalowej przęsła w częściach dojazdowych i ich montaż	t	0,18		
16	M.19.02.00	Montaż odcinków prostych barier sprężystych jednostronnych	t	3		
		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
17	D.04.04.02	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej gr. 30 cm	m2	50		
18	D.05.03.03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych w jezdniach grubości 15cm z wypełnieniem spoin mieszaną cementowo - piaskową, ustawienie płyty jako ścinka oporowa	m2	40,5		
		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
19	M.20.01.05	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	100		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				