



RSSA.271.18.2023

Sławno, dnia 11 sierpnia 2023 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. „**Remont drogi gminnej 170055Z Noskowo-Żabno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne uzgodnienia, umowy, pozwolenia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że wszystkie dotychczasowe i przyszłe odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert.

Pytanie nr 3: Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. W związku z powyższym określenie ceny ryczałtowej możliwe jest jedynie w oparciu o projekt budowlany uzupełniony o zapisy SWZ.

Pytanie nr 4: Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania jednocześnie zachowując działy kosztorysu ofertowego zgodnie z działami harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym. Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż Wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a tym samym winien samodzielnie modyfikować przedmiary, jednak z zachowaniem odpowiednich działów kosztorysu ofertowego zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.



Pytanie nr 5: Jaka rolę będą pełnił załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy, a zawarte w nim zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych z powodu braków lub błędów w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujęte w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci, a nie na Wykonawcy?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu, które to roboty nie są ujęte w udostępnionej dokumentacji, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci, a nie na Wykonawcy.

Pytanie nr 8: Prosimy o wyjaśnienie następującej niejasności. Z opisu projektu budowlano -wykonawczego wynika iż należy wykonać 2 progi zwalniające z kostki brukowej o powierzchni 2x35 m² natomiast z projektu stałej organizacji ruchu wynika, iż do wykonania są 4 progi. Prosimy o wyjaśnienie ile progów zwalniających należy wykonać i jaka jest powierzchnia oraz wymiary każdego z nich.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że należy wykonać 2 progi zwalniające o wymiarach 5x7 m, tj. 35 m² każdy.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z opisem projektu budowlano - wykonawczego pkt. 5 teren zielony należy wykonać humusem gr. 5 cm bez obsiania trawą.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający potwierdza, że teren zielony należy wykonać humusem gr. 5 cm, bez obsiania trawą.

Pytanie nr 10: Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót w rowach przydrożnych ma polegać jedynie na profilowaniu rowów czy też należy dodatkowo oczyścić rów z namułu, a jeśli tak to jaką grubość namułu należy uwzględnić w kalkulacji?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko profilowanie skarp.

Pytanie nr 11: Prosimy o wyjaśnienie ile kompletów znaków A11a, B33, Tabliczka T-0 20 m należy zamontować na remontowanym odcinku drogi z Noskowa do Żabna 4 czy 8 kpl ponieważ z zestawienia załączonego do projektu stałej organizacji ruchu wynika że 4 natomiast z załączonych rysunków wynika że 8 kpl?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający informuje, że na remontowanym odcinku drogi z Noskowa do Żabna należy zamontować 4 komplety znaków.

Pytanie nr 12: Prosimy o wyjaśnienie następującej niejasności. Jaką grubość warstwy wyrównawczej /nakładki/ z kruszywa 0-31,5 mm należy przyjąć na nawierzchni jezdni ponieważ zgodnie z pkt. 6 projektu budowlano - wykonawczego grubość ta powinna wynosić 8 cm natomiast wg przekroju normalnego rys. nr 2 grubość ta powinna wynosić 12 cm.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że grubość warstwy wyrównawczej /nakładki/ z kruszywa 0-31,5 mm na nawierzchni jezdni powinna wynosić średnio 12 cm (9 - 15 cm).