

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Remont łazienki Wrześnica 130

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Sławno

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	94	Roboty instalacyjne			
1.1	KNR 4-01 0333-01	Przebicie otworów w cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2	KNNR 8 0112-08	Wł czenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.3	KNNR 8 0112-08	Rozdzielenie rur do wody ciepłej i zimnej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.4	KNR 0-35 0101-03	Rurociągi miedziane o r. zewn i gr. ciarki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miedziowym w budynkach mieszkalnych	m		12,000
		12	m	12,000	
1.5	KNR 0-35 0106-03	Podłączenia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na płycie gipsowo-kartonowej; r. zewn. 15 mm	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.6	KNR 0-35 0106-07	Podłączenia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) r. zewn. 15 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.7	KNR 0-31 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacienieniem wzdłużnym; rurciąg o r. 15 mm	m		12,000
		12	m	12,000	
1.8	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		12,000
		12	m	12,000	
1.9	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciennieniowa	m		12,000
		12	m	12,000	
1.10	KNR 2-15 0205-04	Monta rurciągów z PCW o r. 110 mm na cianach złączeniem metod wciskowych	m		6,000
		6	m	6,000	
1.11	KNR 2-15 0205-02	Monta rurciągów z PCW o r. 50 mm na cianach złączeniem metod wciskowych	m		3,000
		3	m	3,000	
1.12	Kalk. indyw	Wł czenie do istniejącej instalacji sanitarnej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o r. 110 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o r. 50 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.16	KNR 2-15 0117-08	Bateria natryskowa	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.17	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ciekowe liniowe prysznicowe	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2	126	Monta urz dze			
2.1	KNR 2-15 0221-01	Monta umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.3	KNR 2-15 0224-03	Monta ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.4	KNR-W 5-08 0704-04	Monta elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na cianie (2 mocow.) - wieszak na zasłon prysznicow	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
3	36	Roboty elektryczne			
3.1	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		12,000
		12	m	12,000	
3.2	Kalk. własna	Monta podgrzewacza wody	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
3.3	KNR-W 5-08 0307-01	Monta na gotowym podło u ł czników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szcz kowej typ 471 do 475 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.4	KNR-W 5-08 0309-08	Monta do gotowego podło a gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykr canych 16A/4mm2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
3.5	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podło a pod oprawy o wietleniowe przykr cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowa 2) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.6	KNR-W 5-08 0505-03	Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.7	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomi ar pomi ar	 2,000	 2,000
4	47	Posadzki			
4.1	KNR-W 2-02 1104-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubo ci 20 mm,zatarte na ostro 3	m2 m2	 3,000	 3,000
4.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metod zwykł 3	m2 m2	 3,000	 3,000
5	50	ciany			
5.1	KNR 0-14 2010-05	cianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 3,5*2,8-2,1	m2 m2	 7,700	 7,700
5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3+4)*2,78-2+(1,5+2)*2,78-2	m2 m2	 25,190	 25,190
5.3	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (3+4)*2,2-2	m2 m2	 13,400	 13,400
5.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z elem.pref.i bet.wylewanych (3+4)*0,58+(1,5+2)*2,78-2	m2 m2	 11,790	 11,790
5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3+4)*0,58+(1,5+2)*2,78-2	m2 m2	 11,790	 11,790
5.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych cian i sufitów farb emulsyjn z przygotowaniem powierzchni (3+4)*0,58+(1,5+2)*2,78-2	m2 m2	 11,790	 11,790
6	55	Sufity			
6.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedy cze na stropach na rusztach 3	m2 m2	 3,000	 3,000
6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 3	m2 m2	 3,000	 3,000
6.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych cian i sufitów farb emulsyjn z przygotowaniem powierzchni 3	m2 m2	 3,000	 3,000
7	59	Drzwi			
7.1	KNR 2-02 1016-01	O cie nice drzwiowe do drzwi przesuwnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe przesuwne 1*2,1	m2 m2	 2,100	 2,100
8	62	Wentylacja			
8.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie i obrobienie otworów w cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór pod kratk wentylacyjn 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
8.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w cianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
9	93	Monta uchwytów			
9.1	kalk. własna	Monta uchwytów 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
9.2	kalk. własna	Monta siedziska 1	kpl. kpl.	1,000	1,000