

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

**Inwestycja**                      Remont łazienki Wrześnica 75

Adres:

Kody CPV:

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

**Strona tytułowa przedmiaru**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	15	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o pow.do 1 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-02 0235-07	Demonta wanny 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNR 4-02 0235-0600	Demonta umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2	94	Roboty instalacyjne			
2.1	KNR 4-01 0333-01	Przebicie otworów w cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2	KNNR 8 0112-08	Wł czenie do istniej cej instalacji wodoci gowej 1	szt szt	1,000	1,000
2.3	KNNR 8 0112-08	Rozdzielenie rur do wody ciepłej i zimnej 1	szt szt	1,000	1,000
2.4	KNR 0-35 0101-03	Ruroci gi miedziane o r. zewn i gr. cianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym poł czeniem elementów lutem mi kkim w budynkach mieszkalnych 12	m m	12,000	12,000
2.5	KNR 0-31 0105-04	Wykonanie podej cia i monta zasobnikowych stoj cych podgrzewaczy wody u ytkowej o pojemno ci do 120 dm3 wraz z podej ciem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.6	KNR 0-35 0106-03	Podej cia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na płyce gipsowo-kartonowej; r. zewn. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.7	KNR 0-35 0106-07	Podej cia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ust powych o poł czeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) r. zewn. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.8	KNR 0-31 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z naci ciem wzdłu nym; ruroci g o r. 15 mm 12	m m	12,000	12,000
2.9	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe 12	m m	12,000	12,000
2.10	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach mieszkalnych - próba wodna ci nieniowa 12	m m	12,000	12,000
2.11	KNR 2-15 0205-04	Monta ruroci gów z PCW o r. 110 mm na cianach z ł czeniem metod wciskow 6	m m	6,000	6,000
2.12	KNR 2-15 0205-02	Monta ruroci gów z PCW o r. 50 mm na cianach z ł czeniem metod wciskow 3	m m	3,000	3,000
2.13	Kalk. indyw	Wł czenie do istniej cej instalacji sanitarnej 1	szt szt	1,000	1,000
2.14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o r. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o r. 50 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.17	KNR 2-15 0117-08	Bateria natryskowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.18	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ciekowe liniowe prysznicowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
3	126	Monta urz dze			
3.1	KNR 2-15 0221-01	Monta umywalk pojed y czych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.3	KNR 2-15 0224-03	Monta ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.4	KNR-W 5-08 0704-04	Monta elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykr canie do gotowego podł o a na cianie (2 mocow.) - wieszak na zasł on prysznicow 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4	36	Roboty elektryczne			
4.1	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - ł czny przekrój ył do 7.5 mm2 (podł o e betonowe) układany w tynku 12	m m	 12,000	12,000
4.2	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - ł czny przekrój ył do 30 mm2 (podł o e betonowe) układany w tynku - instalacja dla bojlera 12	m m	 12,000	12,000
4.3	KNR-W 5-08 0307-01	Monta na gotowym podł o u ł czników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szcz kowej typ 471 do 475 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.4	KNR-W 5-08 0309-08	Monta do gotowego podł o a gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykr canych 16A/4mm2 3	szt. szt.	 3,000	3,000
4.5	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podł o a pod oprawy o wietleniowe przykr cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowa 2) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.6	KNR-W 5-08 0505-03	Monta na gotowym podł o u opraw o wietleniowych 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.7	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomi ar pomi ar	 2,000	2,000
5	47	Posadzki			
5.1	KNR-W 2-02 1104-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubo ci 20 mm,zatarte na ostro 1,88*1,84	m2 m2	 3,459	3,459
5.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metod zwykł 3,459	m2 m2	 3,459	3,459
5.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysoko ci cokolika równej 10 cm 1,84+1,88	m m	 3,720	3,720
6	50	ciany			
6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podł o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,88+1,84)*2,23	m2 m2	 8,296	8,296
6.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 8,296	m2 m2	 8,296	8,296
6.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z elem.pref.i bet.wylewanych - KROTNO 3 8,296	m2 m2	 8,296	8,296
6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podł o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8,296	m2 m2	 8,296	8,296
6.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych cian i sufitów farb emulsyjn z przygotowaniem powierzchni 8,296	m2 m2	 8,296	8,296
7	55	Sufity			
7.1	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedy cze na stropach na rusztach 1,88*1,84	m2 m2	 3,459	3,459
7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podł o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 1,88*1,84	m2 m2	 3,459	3,459
7.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych cian i sufitów farb emulsyjn z przygotowaniem powierzchni 1,88*1,84	m2 m2	 3,459	3,459

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
8	59	Drzwi			
8.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,100	2,100
9	62	Wentylacja			
9.1	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór pod kratkę wentylacyjną 1	szt. szt.	1,000	1,000
9.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
10	93	Montaż uchwytów			
10.1	kalk. własna	Montaż uchwytów 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
10.2	kalk. własna	Montaż siedziska 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	96	Usunięcie gruzu			
11.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	2,000