

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Remont drogi gminnej ukowo-Brzeście

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Sławno
I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Wykonawca:

Sporządził: Michał Zejglic
Sprawdził:
Data opracowania: 07.11.2023

Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	50	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	51	Roboty pomiarowe			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,425	km km	0,425	0,425
1.1.2	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - geodezja powykonawcza 0,425	km km	0,425	0,425
1.2	51	Roboty ziemne			
1.2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 425*0,4*2+72,5	m2 m2	412,500	412,500
1.2.2	KNR 2-01 0202-0501	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) 412,5*0,2	m3 m3	82,500	82,500
2	57	PODBUDOWY			
2.1	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 412,5	m2 m2	412,500	412,500
2.2	KNR 2-31 0104-0400	Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczenie mechaniczne. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm 412,5	m2 m2	412,500	412,500
2.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 425*0,4*2+72,5+1495	m2 m2	1 907,500	1 907,500
2.4	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm grubo ci warstwy ponad 15 cm 412,5	m2 m2	412,500	412,500
3	61	NAWIERZCHNIA JEZDNI			
3.1	KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsj 1561	m2 m2	1 561,000	1 561,000
3.2	KNR 2-31 0310-02 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi ca asfaltowa - za ka dy dalszy 1 cm grubo ci po zag szczeniu 1561	m2 m2	1 561,000	1 561,000
3.3	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa cialna o grubo ci po zag szczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsj 1561	m2 m2	1 561,000	1 561,000
3.4	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa cialna o grubo ci po zag szczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsj - za ka dy dalszy 1cm 1561	m2 m2	1 561,000	1 561,000
4	63	POBOCZA			
4.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy ods czaj ce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zag szczenie r czne - grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 625	m2 m2	625,000	625,000
4.2	KNR 2-31 0104-0400	Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczenie mechaniczne. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm 625	m2 m2	625,000	625,000
4.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 625	m2 m2	625,000	625,000
4.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 625	m2 m2	625,000	625,000
5	67	OZNAKOWANIE PIONOWE			
5.1	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.2	KNR 2-31 0703-02 D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 1	szt. szt.	1,000	1,000