

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Przebudowa dróg w Starym Krakowie ODCINEK A

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Sławno 1 Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno

Wykonawca:

Sporz. dził: Michał Zejglic

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,14	km km	0,140	0,140
1.2	KNR 2-01 0206-04 M-11.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ły ki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległo do 1,0km - WYKONANIE KORYTA 667*0,2	m3 m3	133,400	133,400
2		Podbudowy			
2.1		Podbudowy jezdni asfaltowej i zjazdów			
2.1.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zag szczenie mechaniczne podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 667	m2 m2	667,000	667,000
2.1.2	KNR 2-31 0104-05	W-wa wzmacniaj ca z piasku CBR>25%, gr. 10 cm 667	m2 m2	667,000	667,000
2.1.3	KNR 2-31 0104-0600	Warstwa ods czaj ca w korycie lub na całej szeroko ci drogi. Zag szczenie mechaniczne. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm 667	m2 m2	667,000	667,000
2.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 o grubo ci po zag szczeniu 8cm - jezdnia 667	m2 m2	667,000	667,000
2.1.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 o grubo ci po zag szczeniu 8cm - jezdnia 667	m2 m2	667,000	667,000
3		Nawierzchnie bitumiczne			
3.1	KNR 2-31 0310-01	W-wa wi ca z BA AC16W 50/70 gr.4cm 667	m2 m2	667,000	667,000
3.2	KNR 2-31 0310-02	W-wa wi ca z BA AC16W 50/70 gr.8cm za ka dy dalszy 1cm ponad 4cm grubo ci po zag szczeniu 667	m2 m2	667,000	667,000
3.3	KNR 2-31 0310-05	W-wa cieralna z BA AC11S 50/70 gr. 3cm 667	m2 m2	667,000	667,000
3.4	KNR 2-31 0310-06	W-wa cieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4cm za ka dy dalszy 1cm ponad 3cm grubo ci po zag szczeniu 667	m2 m2	667,000	667,000
4		Pobocza			
4.1	KNR 2-31 0104-05	W-wa wzmacniaj ca z pospółki kat. G1 CBR>25%, gr. 10 cm 260*0,75	m2 m2	195,000	195,000
4.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 o grubo ci po zag szczeniu 8cm 260*0,75	m2 m2	195,000	195,000
4.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 o grubo ci po zag szczeniu 8cm 260*0,75	m2 m2	195,000	195,000
5		Rowy			
5.1		Roboty ziemne			
5.1.1	KNR 2-01 0206-04 M-11.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ły ki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległo do 1,0km PRZEBUDOWA ROWÓW 50*1,8	m3 m3	90,000	90,000