

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne - korytowanie i budowa nawierzchni bezpiecznej z piasku			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		36 * 15	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do 30 cm Krotność = 2	m2		
		36 * 15	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
3 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA	m3		
		540 * 0,3	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
4 d.1	KNNR 11 0702-01 analogia	Ułożenie włókniny	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
5 d.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA - do 30 cm Krotność = 20	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
2		Utwardzenie terenu pod stojaki rowerowe			
7 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		2,5 * 10	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		2,5 * 10	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
9 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		5 + 20	m	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5 + 20	m	25,000	
				RAZEM	25,000
11 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000

3		Ogrodzenie			
13 d.3	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,8 * 52	m3	3,744	
				RAZEM	3,744
14 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		3,744	m3	3,744	
				RAZEM	3,744
15 d.3	Kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
16 d.3	Kalk. własna	Dostawa i montaż furtek	m2		
		1,2 * 1,2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
4		Ławki			
17 d.4	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż ławek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Stojaki na rowery			
18 d.5	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż stojaków na rowery	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Przeniesienie siłowni plenerowych			
19 d.6	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		4 * 1 * 1 * 0,5	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.6	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.6	KNR 2-23 0310-07	Analogia - montaż siłowni plenerowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Dostawa i montaż urządzeń			
23 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zjazd linowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw sprawnościowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy z mostkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw wspinaczkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.7	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.7	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż tablic informacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000