

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne - korytowanie i budowa nawierzchni bezpiecznej z piasku			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		34 * 18	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do 30 cm Krotność = 2	m2		
		34 * 18	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
3 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA	m3		
		612 * 0,3	m3	183,600	
				RAZEM	183,600
4 d.1	KNNR 11 0702-01 analogia	Ułożenie włókniny	m2		
		612	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
5 d.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA	m2		
		612	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA - do 30 cm Krotność = 20	m2		
		612	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
2		Ogrodzenie			
7 d.2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,8 * 62	m3	4,464	
				RAZEM	4,464
8 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		4,464	m3	4,464	
				RAZEM	4,464
9 d.2	Kalk. własna	Montaż ogrodzenia	m		
		86 + 35	m	121,000	
				RAZEM	121,000
10 d.2	Kalk. własna	Montaż furtek	m2		
		1,2 * 1,2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
3		Ławki			
11 d.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż ławek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Stojaki na rowery			
12 d.4	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż stojaków na rowery	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5		Dostawa i montaż urządzeń			
13 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zjazd linowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw sprawnościowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy z mostkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw wspinaczkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela wisząca	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż tablic informacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000