



Sławno, dnia 22 kwietnia 2024 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. „**Budowa Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych**”, w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej Gromnicznej, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółowych wytyczanych konstrukcyjne dotyczących wykonania iglicy tj. średnicy podstawy, wysokość iglicy mierzonej od podstawy, rzędna wysokościowego montażu podstawy iglicy, klasa drewna elementów konstrukcyjnych. Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację projektową o powyższe dane?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że informacje zawarte na rys. nr 13 są informacjami ogólnymi – wytycznymi. Wszelkie wymiary należy "wpasować" w istniejącą konstrukcję, na której pierwotnie stała konstrukcja iglicy. Podstawa iglicy wpisana w kwadrat o wymiarach ok. 140x140 cm. Podstawa iglicy ułożona na 2. poziomie rygli wskazanych na rys. nr 13. Wysokość iglicy od podstawy ok. 650 cm, wysokość nad kalenicą ok. 360 cm. Tarcica klasy C24. W projekcie podane są przekroje elementów konstrukcyjnych, ich dokładne długości należy ustalić po rozstawieniu wewnętrznego rusztowania, ułożeniu pomostów roboczych i "wpasowaniu" się w istniejącą konstrukcję.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zamiast wymiany elementów więźby dachowej zastosowania innych, zamiennych rozwiązań np. wykonanie wzmocnień?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że zakres wymian i napraw należy ustalić po ustawieniu rusztowań, zdemontowaniu pokrycia dachowego i deskowania. Ilość elementów do wymiany, wzmocnień lub flekowania należy ustalić komisyjnie z udziałem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający, dla drewna użytego do wymian / wzmocnień więźby dachowej, stawia szczegółowe wymagania tj. minimalna klasa drewna i gatunek?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że należy używać tego samego gatunku drewna klasy C24, co element wzmocniany lub wymieniany.

Pytanie nr 4: Przedmiar robót budowlanych zawiera pozycje montażu desek czołowych (poz. nr 14) w ilości 6,28m³. Czy Zamawiający może potwierdzić konieczność montażu desek czołowych w takiej ilości?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z zapytaniem ofertowym i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlany – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w zapytaniu ofertowym.



„Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych”

Pytanie nr 5: Opis techniczny projektu budowlanego zawiera informacje, iż obecne pokrycie dachowe stanowi dachówka karpiówka ułożona w „koronkę” a nowe pokrycie ma być ułożone jako podwójne „w rybią łuskę”. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż nowe pokrycie dachowe ma być wykonane z dachówki karpiówki ułożonej „w łuskę”?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza, że nowe pokrycie dachowe ma być układane podwójnie „w rybią łuskę” z dachówki karpiówki o gr. 18 mm o wykroju okrągłym, ze szczotkowaną lub chropowatą powierzchnią górną.

Pytanie nr 6: W chwili obecnej wieża budynku kościoła pokryta jest blacha „na rąbek”. Czy nowe pokrycie dachowe wieży ma być wykonane z dachówki karpiówki czy tak jak dla iglicy z blachy?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że punkt 13.3.5 opisu – dachówka karpiówka, tylko iglica pokryta jest blachą tytan-cynk z arkuszy łączonych na podwójny rąbek leżący.

Pytanie nr 7: Dokumentacja projektowa w części dotyczącej instalacji odgromowej (plik dwg.) zawiera informacje o montażu na iglicy wieży masztu odgromowego o wysokości 3m. Czy Zamawiający może potwierdzić konieczność montażu masztu o takim parametrze?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że nie należy zamontować masztu odgromowego. Całą iglicę należy połączyć z instalacją odgromową.

Proboszcz

ks. Grzegorz Ciszek