

Przedmiar

Kościół filialny PW Matki Bożej Królowej Polski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.0 WYMIANAPOKRYCIADACHOWEGO		
		1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-02s 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 6,05*9,35	m2	56,568
		razem	m2	56,568
2	KNR 2-02s 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach 4,5*3,5	m2	15,75
		razem	m2	15,75
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,4*0,73 1,3*1,98	m2 m2	1,022 2,574
		razem	m2	3,596
4	KNR 19-01 0529/02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki pojedynczej 18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
5	KNR 19-01 0405/02	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - podwaliny i murlaty		
		razem	m	8,5
6	KNR 19-01 0405/05	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew lub jętką 4,25*8	m	34
		razem	m	34
7	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 1,25	m	1,25
		razem	m	1,25
8	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie obróbki z blachy nie nadającej się do użytku- analogia 9,35*0,3 8,5*0,5	m2 m2	2,805 4,25
		razem	m2	7,055
9	KNR 19-01 0638/01	Zabezpieczenie elementów drewnianych 8	otwór	8
		razem	otwór	8
10	KNR 19-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i stropach z zerwaniem otrzcinowania 18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
11	KNR 19-01 0532/01	Oczyszczenie i ułożenie w stopy dachówek 18,98*36	szt	683,28
		razem	szt	683,28
12	KNR 19-01 0639/02	Oczyszczenie powierzchni do 5,0m2 murów przy użyciu szczerotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych 0,25*8,82	m2	2,205
		razem	m2	2,205
13	KNR 19-01 0634/05	Odrzyszczenie dwukrotne powierzchni do 50m2 belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 0,15*2*4,25*8 0,12*2*4,24*8 0,12*4*8,82	m2 m2 m2	10,2 8,141 4,234
		razem	m2	22,575

Przedmiar

Kościół filialny PW Matki Bożej Królowej Polski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzuz z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu		
		2,9	m3	2,9
		razem	m3	2,9
1.2 ROBOTY POKRYWCZE				
15	KNR K-05r02 0102/01	Mocowanie folii dachowej - analogia		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
16	KNR 19-01 0416/07	Wymiana ołacenia przy odstepie lat do 16mm		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
17	KNR 19-01 0416/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
18	KNR 19-01 0647/03	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt		
		18,98*2	m2	37,96
		razem	m2	37,96
19	KNR 19-01 0501/02	Pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
20	KNR 19-01 0538/02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm		
		9,35*0,3	m2	2,805
		razem	m2	2,805
21	KNR 19-01 0538/04	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 25-50cm		
		8,5*0,5	m2	4,25
		razem	m2	4,25
22	KNR 19-01 0537/01	Wykonanie uchwyty do rynien		
		14	szt	14
		razem	szt	14
23	KNR 19-01 0537/02	Wykonanie uchwyty do rur spustowych		
		3	szt	3
		razem	szt	3
24	KNR 19-01 0535/01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo - cynkowej o średnicy 10cm		
		9,35	m	9,35
		razem	m	9,35
25	KNR 19-01 0535/04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek za załamanie		
		6	szt	6
		razem	szt	6
26	KNR 19-01 0535/05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)		
		1	szt	1
		razem	szt	1
27	KNR 19-01 0536/01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo - cynkowej o średnicy 12cm		
		3,15	m	3,15

Przedmiar

Kościół filialny PW Matki Bożej Królowej Polski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	3,15
28	KNR 19-01 0536/04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek za kolanko		
		1	szt	1
		razem	szt	1
29	KNR 19-01 0705/02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych zaprawą cementową na ścianach i stropach - analogia		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
30	KNR 19-01 0705/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
31	KNR 19-01 0705/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
32	KNR 19-01 0729/01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej na sklepieniach odcinkowych, łukowych, beczkowych		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98
33	KNR 19-01 1301/03	Malowanie dwukrotne farbą wapienną tynków wewnętrznych sufitów		
		18,98	m2	18,98
		razem	m2	18,98