

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne - korytowanie i budowa nawierzchni bezpiecznej z piasku			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do 30 cm Krotność = 2	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		200 * 0,3	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNNR 11 0702-01 analogia	Ułożenie włókniny	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - ANALOGIA - BRAK ZAGĘSZCZENIA - do 30 cm Krotność = 20	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2		Utwardzenie terenu pod altanę			
7 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		33,75	m2	33,750	
				RAZEM	33,750
8 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		33,75	m2	33,750	
				RAZEM	33,750
9 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		33,75	m2	33,750	
				RAZEM	33,750
12 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		33,75	m2	33,750	
				RAZEM	33,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Trawnik			
13 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		200 * 0,3	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
14 d.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
4		Ławki			
15 d.4	KNR 2-23 0310-03 analogia	Analogia - dostawa i montaż ławek	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Dostawa i montaż urządzeń			
16 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - kopalnia piasku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - wyciągarka do piasku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - labirynt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - kuchnia błotna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zjeżdżalnia na wzniesieniu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - tablica	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - ścieżka sensoryczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - warzywnik	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - ośmiornica	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż urządzeń zabawowych - panele edukacyjne akustyczne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Dostawa i montaż altany			
30 d.6	KNR 2-23 0310-07	Analogia - dostawa i montaż altany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000