



Sławno, dnia 20 października 2025 r.

ZPOP.271.33.2025

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. „**Budowa małej retencji leśnej w miejscowości Tychowo w gminie Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Podczas wizji w terenie, na skarpach remontowanych rowów ujawniono oznaczone drzewa z naniesioną numeracją. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją tych drzew i czy są one przewidziane do wycinki?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że oznaczone drzewa nie są przewidziane do wycinki.

Pytanie nr 2: Podczas wizji lokalnej w terenie przy ujściu do zbiornika nr 8 ujawniono dwa rowy pośrodku których jest grobla. Na grobli rosną drzewa, które są oznaczone farbą i ponumerowane. Podczas kolejnej wizji z udziałem geodety stwierdziliśmy, że faktyczny przebieg rowu różni się z projektowanym, który jest wytyczony środkiem grobli. Groblę porastają duże Kasztanowce. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę tych kasztanowców? Czy Zamawiający posiada zamienne pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu w przypadku zmiany trasy rowu w stosunku do projektu?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zakłada „przebudowę rowów poprzez odmulenie i wyprofilowanie ich skarp wraz z umocnieniem oraz budowę progów zwalniających i narzutów kamiennych”, część graficzna operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego zakłada pozostawienie wszystkich zinwentaryzowanych drzew bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dokumentacja projektowa zakłada odtworzenie rowów w ich naturalnym biegu, które to na dzień dzisiejszy meandrują na terenie parku pomiędzy drzewami zachowując przy tym swój naturalny charakter.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza rozplantowanie nadmiaru urobku wydobytego ze zbiorników na terenie parku? Po wykonaniu wizji w terenie stwierdzono, że warstwa namulów w zbiornikach to średnio 60 cm. W przedmiarze robót wskazano 30 cm. Sprawia to, że ilość mas ziemnych przewidzianych do wywozu wzrasta o 100 %.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że czasze zbiorników istnieją. Z uwagi na zasadniczy brak lustra wody oraz zarastanie roślinnością wymagane jest oczyszczenie dna z osadów, namulów, humusu i innej roślinności celem odsłonięcia dna i nadania właściwych pojemności akwenów, do rzędnych dna wskazanych w dokumentacji projektowej. Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi do dokumentacji profilami. Zamawiający zwraca uwagę, że mapę sporządzono w układzie Kronsztadt 86. Materiał pozyskany z prowadzonych prac Wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie nr 4: Czy zbiorniki należy odmulić zgodnie z załączonym przedmiarem do wartości 30 cm czy do rzędnych projektowanych czyli do średniej wartości ok. 60 cm.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z załączonymi do dokumentacji profilami.

Pytanie nr 5: Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza rozplantowania urobku na terenie parku to w jaki sposób przewiduje wydobycie, odsączenie i wywóz urobku? Czy można składować urobek w obrębie zbiorników celem odsączenia i ponownego załadowania na środek transportu?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że urobek można składować na terenie zbiorników celem odsączenia i ponownego załadowania na środek transportu.



„Budowa malej retencji leśnej w miejscowości Tychowo w gminie Sławno”

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający przewidział wycinkę drzew w celu wykonania dróg technologicznych do wywozu urobku i transportu materiałów do wbudowania?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska naturalnego. Planowane przedsięwzięcie polega na odbudowie zespołu zbiorników wodnych retencyjnych na terenie historycznego Parku Wiejskiego, poprzez odbudowę grobli pomiędzy kolejnymi zbiornikami i budowę urządzeń przelewowych w postaci drewniano-kamiennych przelewów wody na groblach, drewnianych zastawek, przepusto-zastawek, przepustu, progów zwalniających i narzutów kamiennych.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza utwardzenie dróg technicznych czasowych wykonanych z płyt drogowych lub gruzu betonowego?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że dopuszcza czasowe utwardzenie dróg technicznych wykonane z płyt drogowych. Po zakończeniu realizacji zamówienia teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 8: Ponieważ dno zbiornika, skarpy zbiorników i rowów porośnięte są drzewami proszę o wskazanie jaka jest aktualnie ilość i średnica drzew do wycinki? Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę z aktualną inwentaryzacją?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że drzewa niekolidujące w żaden sposób z obiektem nie podlegają wycinie. Należy usunąć drzewa znajdujące się w czaszy zbiorników, które zostaną zalane lub drzewa mogące w przyszłości doprowadzić do dewastacji obiektu. Szczegółowy plan wycinki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew uzgodnionych do wycinki leży po stronie Wykonawcy prac.

Pytanie nr 9: Podczas wizji w terenie, na skarpach remontowanych rowów ujawniono oznaczone drzewa z naniesioną numeracją. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją tych drzew i czy są one przewidziane do wycinki?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że wskazane drzewa nie są przewidziane do wycinki. Część graficzna operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego zakłada pozostawienie wszystkich zainwentaryzowanych drzew bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dokumentacja projektowa zakłada odtworzenie rowów w ich naturalnym biegu, które to na dzień dzisiejszy meandrują na terenie parku pomiędzy drzewami zachowując przy tym swój naturalny charakter.

Pytanie nr 10: W przypadku braku możliwości składania urobku do odsączenia lub jego rozplantowania na terenie parku, proszę o wskazanie nr działki do wywozu i wskazanie dojazdu do niej?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ materiał pozyskany z prowadzonych prac Wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie nr 11: Z przedmiaru robót wynika użycie spycharki do wypchnięcia urobku na brzeg. Skarpy w górnej części zbiorników oraz przyległy teren porasta duża ilość drzew. W jaki sposób wydobyć urobek ze zbiorników? Zastosowanie koniecznego sprzętu tj. koparki z dużym zasięgiem bez wycinki drzew jest niemożliwe.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót załączone do dokumentacji są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlany – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ. Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. Technologie prowadzenia prac dobiera Wykonawca do panujących w terenie warunków.



„Budowa małej retencji leśnej w miejscowości Tychowo w gminie Sławno”

Pytanie nr 12: Czy na przyległym do zbiorników i rowów terenie występuje roślinność chroniona przyrodniczo? Jeżeli tak, to czy Zamawiający posiada inwentaryzację oraz opracowanie dotyczące zabezpieczenie tej roślinności na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o występowaniu roślinności chronionej przyrodniczo na terenie przyległym do zbiorników i rowów. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji roślinności występującej w parku.