



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Norma lub producent
1	Agregat pomp.	szt.	1	
2	Czujnik ""	szt.	1	
3	Rura tłoczna kołnierzowa st. oc. 100 mm	mb.	34,1	PN-68/H-74219
4	Wodomierz MK 100	szt.	1	
5	Zawór kulowy kołnierzowy 100 mm	szt.	1	
6	Zawór zwrotny kolnierzowy 100 mm	szt.	1	
7	Króciec jednokołnierzowy st.oc. 100 mm	szt.	1	
8	Drabina stalowa	szt.	1	KB3.1.5.10
9	Właz zamykany na kłódkę	szt.	1	
10	Wywietrzak żeliwny 75/100 mm	szt.	1	
11	Istn. typowa obudowa studni wierconych 1500 mm	szt.	1	
12	Kruciec o śr. 15 mm l=15 cm dla sondy pomiaru ciśnienia	szt.	1	
13	Głowica studzien wierconych	szt.	1	
14	Rura odpowietrzająca o śr. 15 mm (fajka)	szt.	1	Wyrób warsztatowy
15	Kurek do poboru wody	szt.	1	

<b>AQUA-BUD</b> BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH		78-200 SŁUPSK UL.PIŁSUDSKIEGO 1C/13 TEL. 603 637 317 e:mail aqua-bud@wp.pl	
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA SŁAWNO	
INWESTYCJA:		BUDOWA NOWEGO BUDYNKU HYDROFORNI GWIAZDOWO	
PROJEKT:		STACJA UZDATNIANIA WODY	
TEMAT RYSUNKU:		UJĘCIE WODY 1/77 (modernizacja)	
PROJEKTOWAŁ: INŻ. BOLESŁAW BASZKO UPR. PROJ. AN/8346/151/84 W SP. INSTALACJE I SIECI SANITARNE		SPRAWDZIŁ:	
DATA: 04.2011	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: INSTALACYJNA	SKALA:
			NR RYSUNKU: <div>3</div>