

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno”**

**Nazwa Zamawiającego:**

**Gmina Sławno**

REGON: 770979909

NIP: 499-052-36-66

Adres: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno

Strona internetowa: [www.gminaslawno.pl](http://www.gminaslawno.pl)

Godziny urzędowania: poniedziałki: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku: 7.00 - 15.00

Jednostka prowadząca postępowanie:

Urząd Gminy Sławno

ul. M. C. Skłodowskiej 9

76 – 100 Sławno

Nr telefonu: 059 810 67 10

Nr faksu: 059 810 67 00

**ZATWIERDZAM**

**Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno**

Sławno, dnia 18 lipca 2014 r.

## **SPIS TREŚCI**

**Rozdział I.** Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie i zamówieniu.

**Rozdział II.** Opis przedmiotu zamówienia.

**Rozdział III.** Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej.

**Rozdział IV.** Zamówienia uzupełniające.

**Rozdział V.** Termin wykonania zamówienia.

**Rozdział VI.** Informacja o podwykonawcach.

**Rozdział VII.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

**Rozdział VIII.** Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział IX.** Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

**Rozdział X.** Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

**Rozdział XI.** Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu.

**Rozdział XII.** Wymagania dotyczące wadium.

**Rozdział XIII.** Termin związania ofertą.

**Rozdział XIV.** Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

**Rozdział XV.** Opis sposobu przygotowania ofert.

**Rozdział XVI.** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**Rozdział XVII.** Opis sposobu obliczania ceny.

**Rozdział XVIII.** Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

**Rozdział XIX.** Unieważnienie postępowania.

**Rozdział XX.** Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XXI.** Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XXII.** Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XXIII.** Inne informacje.

**Rozdział XXIV.** Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

## **ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.**

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

1. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu:

- 1.1. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
- 1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów;
- 1.3. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- 2.1. Biuletyn Zamówień Publicznych;
- 2.2. strona internetowa Zamawiającego – [www.gminaslawno.pl](http://www.gminaslawno.pl);
- 2.3. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno” (Kod CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych.

II. Zakres rzeczowy robót budowlanych pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno”, będących przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje:

### **1. Zadanie nr 1: budowę placu zabaw na działce 199 w miejscowości Boleszewo, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przepłotni łańcuchowej;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 4) wykonanie fundamentów pod zjazd linowy;
- 5) dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;
- 6) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 7) wykonanie fundamentów pod huśtawkę;
- 8) dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;
- 9) wykonanie fundamentów pod huśtawkę wagową;

- 10) dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;
- 11) wykonanie fundamentów pod belkę na sprężynach;
- 12) dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;
- 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 14) wykonanie fundamentów pod drążek podwójny;
- 15) dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;
- 16) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**2.Zadanie nr 1a: montaż karuzeli tarczowej na działce 199 w miejscowości Boleszewo, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 2) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**3.Zadanie nr 2: budowę placu zabaw na działce 290 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przepłotni łańcuchowej;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 4) wykonanie fundamentów pod zestaw zjazdu linowego;
- 5) dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;
- 6) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 7) wykonanie fundamentów pod huśtawkę;
- 8) dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;
- 9) wykonanie fundamentów pod huśtawkę wagową;

- 10) dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;
- 11) wykonanie fundamentów pod belkę na sprężynach;
- 12) dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;
- 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 14) wykonanie fundamentów pod drążek podwójny;
- 15) dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;
- 16) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**4.Zadanie nr 2a: montaż karuzeli tarczowej na działce 290 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 2) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**5.Zadanie nr 3: budowę placu zabaw na działce 67 w miejscowości Bobrowice, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową skośną z płyty HDPE o wysokości 95-110 cm, zjeżdżalnią o wysokości 95-110 cm ze stali nierdzewnej, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym o dł. min. 190cm z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym; część zestawu nad drewnianym podestem, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, posiada wieżę przykrytą czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;
- 3) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 4) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 5) wykonanie fundamentów pod równoważnię – huśtawkę wagową – 2 szt.;
- 6) dostawa i montaż równoważni – huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe – 2 huśtawki;
- 7) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;

- 8) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
- 9) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
- 10) dostawa i montaż bujaka sprężynowego z siedziskiem w kształcie koniczyny o wymiarach 100x100 cm ułożonej w płaszczyźnie poziomej z czterema stanowiskami wykonanym z elementów z HDPE oraz uchwytem stalowym, całkowita wysokość bujaka 58-62 cm, siedzisko na wysokości 40-44 cm;
- 11) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
- 12) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie stalowej o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz stalowych, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;
- 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 200 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 14) wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z furtką o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 12,8 mb;
- 15) wszystkie urządzenia na placu zabaw muszą być przystosowane dla dzieci w wieku od trzech lat;
- 16) zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**6. Zadanie nr 4: budowę placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na działce 427/7 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie robót ziemnych – równanie terenu wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km – objętość robót 100 m<sup>3</sup>;
- 2) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy;
- 3) dostawa i montaż zestawu zabawowego z wejściem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) skośnym o wysokości 135-140 cm, zjeżdżalnią ze stali nierdzewnej o wysokości 135-140 cm, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) o długości min. 190 cm, ruchomym pomostem linowym (drewniane belki poprzeczne podwieszane na linach) o długości min. 180 cm oraz z drewnianym zaokrąglonym trapezowym wspinaczkowym o wysokości 135-140 cm; część zestawu, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, przykryta czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;
- 4) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
- 5) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300

- cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz ze stali, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;
- 6) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
  - 7) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
  - 8) wykonanie fundamentów pod linarium;
  - 9) dostawa i montaż linarium (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) w kształcie stożka z linami doczepionymi do słupa i stelażu metalowego, wysokość stożka 230-240 cm, podstawa o średnicy 180 cm;
  - 10) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
  - 11) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
  - 12) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
  - 13) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie konika wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 110-120 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
  - 14) wykonanie fundamentów pod ławkę;
  - 15) dostawa i montaż ławki o konstrukcji z rur metalowych i siedzisku wraz z oparciem z desek drewnianych, siedzisko o szerokości minimum 175 cm na wysokości 43-50 cm, wysokość ławki wraz z oparciem – 76-80 cm;
  - 16) wykonanie fundamentu pod kosz na śmieci;
  - 17) dostawa i montaż metalowego kosza na śmieci;
  - 18) wykonanie fundamentów pod tablicę regulaminową;
  - 19) dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tablicy z płyty HDPE o wymiarach 100x120 cm na słupach drewnianych o długości ponad powierzchnią terenu 215-225 cm;
  - 20) wykonanie monolitycznej nawierzchni z poliuretanu (metodą wykonywania na miejscu) o grubości zależnej od wysokości upadku z urządzeń zamontowanych na placu zabaw (minimum 45 mm), zgodnie z normą PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – na powierzchni 20 m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, na powierzchni 143 m<sup>2</sup> w kolorze pomarańczowym; pod nawierzchnią należy wykonać następujące warstwy: warstwę odsączającą z piasku lub pospółki – grubość min. 10cm, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – grubość min. 15 cm, warstwę podsypki z mialu kamiennego – grubość 5 cm;
  - 21) wykonanie trawnika z rolki, wraz z warstwą ziemi urodzajnej – powierzchnia 84 m<sup>2</sup>;
  - 22) wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z dwiema furtkami o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 50 mb;
  - 23) budowa chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie o grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – 4,8 m<sup>2</sup>.

Zadanie nr 4 należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009 r. nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w szczególności w zakresie:

1. sprzętów rekreacyjnych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw, tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane,
2. wymiarów i rodzaju nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany, jej koloru oraz amortyzacji upadku.

Założenia do programu rządowego są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: [www.radosnaszkoła.men.gov.pl](http://www.radosnaszkoła.men.gov.pl)

### **UWAGA!**

**Dotyczy wszystkich zadań:**

1. **Wszelkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie ryflowanego, użyte elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, wszystkie połączenia śrubowe należy zamaskować, natomiast powierzchnie czołowe słupów drewnianych należy zabezpieczyć nakładkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych.**
2. **Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać deklaracje zgodności z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określającymi wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, a także odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).**

III. Do SIWZ załączone zostały szkice poszczególnych urządzeń oraz plan zagospodarowania placu zabaw na działce 427/7 w Sławsku – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót dla zadań 1 i 2, stanowiące element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 6 do SIWZ). Podane wymiary na szkicach urządzeń są orientacyjne – należy trzymać się wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. Roboty budowlane będą wykonywane w następujących terminach:

termin rozpoczęcia – dzień podpisania umowy, termin zakończenia – 30.09.2014 r.

V. W ofercie Wykonawca określa **wynagrodzenie ryczałtowe** za wykonanie robót opisanych w SIWZ.

VI. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie.
2. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
3. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.



5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania robót.
  6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
  7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.
  9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
- VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
- VIII. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

#### **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane,

45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

#### **ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nie przekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z opisem podanym powyżej.

#### **ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin realizacji zamówienia:

- od dnia podpisania umowy
- do dnia 30.09.2014 r.

#### **ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6.
5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:
  - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
  - 2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;
  - 3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
  - 4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań określonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian.
11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio.

## **ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.**

### **1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:**

- 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
- 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

#### **a) dokumenty wspólne, takie jak:**

- oferta (**Załącznik nr 1 do SIWZ**);
- wykaz wykonanych robót budowlanych (**Załącznik Nr 2 do SIWZ**);
- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
- wykaz prac powierzonych podwykonawcom (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**);
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 5 do SIWZ**);
- harmonogram rzeczowo – finansowy (**Załącznik nr 6 do SIWZ**);

**podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.**

#### **b) dokumenty, takie jak:**

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (**Załącznik Nr 7 do SIWZ**);
- w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

**składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.**

## **ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis § 4 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosuje się odpowiednio.

## **ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

## **ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24, oraz spełniający warunki określone w SIWZ i w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, tj.:
  - 1) **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
  - 2) **posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:**

Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw zgodnie z rządowym programem „Radosna Szkoła” o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto) każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

- ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- 3) **dysponują potencjałem technicznym tj.:**  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- 4) **dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:**  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- 5) **znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:**  
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej minimum 100.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- 6) **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.  
Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5 do SIWZ**.

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 7 do SIWZ**;
5. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek główny, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Harmonogram rzeczowo – finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 6 do SIWZ**.
10. Kosztorys ofertowy z podaniem wysokości cen jednostkowych czynników produkcji oraz innych kosztów.
11. Dowód wniesienia wadium.
12. W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

## **ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 5.500,00 zł** (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030  
z dopiskiem „Wadium na budowę placów zabaw na terenie gminy Sławno”**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
7. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów.

9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### **ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
  - pisemnej,
  - faksem (59 810 67 00)przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

**Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.**

2. **Forma pisemna wymagana jest do:**
  - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
  - 2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
  - 3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  - 4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. **Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**  
Michał Zejglic – Podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Gminy w Sławnie (tel. 59-810- 67-01).

### **ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

1. **Opakowanie i adresowanie oferty.**  
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

**Nadawca:** Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – **(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).**

**Adresat:**            **Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno**

**„Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  
tj. 28.07.2014 r. godz. 10.00**

### **Uwaga**

**Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.**

### **2. Podpisy.**

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) **osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy** w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- 2) **osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.**

### **3. Pełnomocnictwo:**

- 1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba **posiadająca Pełnomocnictwo** musi ono zawierać zakres umocowania,
- 2) **w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa** – musi ono być **potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”**:
  - a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
  - b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
  - c) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

### **4. Forma dokumentów.**

- 1) Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione **w formie:**
  - a) **oryginałów; oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy;**
  - b) **oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty);**
- 2) **dokumenty złożone w formie kserokopii muszą** być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy),
- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

### **5. Informacje pozostałe:**

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
  - a) w języku polskim,



- b) w formie pisemnej,
- c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

**6. Zaleca się, aby:**

- 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana,
- 3) kartki oferty były spięte
- 4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).

**7. Zmiana / wycofanie oferty:**

- 1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
- 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
- 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

**8. Zwrot oferty bez otwierania.**

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

**9. Zawartość oferty:**

- Formularz oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ;**
- Wykaz wykonanych robót budowlanych – **Załącznik nr 2 do SIWZ;**
- Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
- Wykaz prac powierzonych podwykonawcom – **Załącznik nr 3 do SIWZ;**
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5 do SIWZ;**
- Harmonogram rzeczowo – finansowy – **Załącznik Nr 6 do SIWZ;**
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 7 do SIWZ;**
- W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokości cen jednostkowych czynników produkcji oraz innych kosztów;
- Dowód wniesienia wadium;
- W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystał z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

#### **ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. **Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 28 lipca 2014 roku, do godz. 09.30.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w budynku Zamawiającego jak wyżej pokój nr 55 (Sala konferencyjna Rady Gminy) **dnia 28 lipca 2014 r. o godz. 10.00.**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniossek.
8. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

#### **ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ryczałtowej oferty netto, podatku VAT oraz ceny brutto przedmiotu zamówienia w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, dla każdej części oddzielnie, według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY	ZNACZENIE	MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
CENA OFERTY (C)	100%	100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

$$C = \frac{\text{cena oferty \{brutto\} najniższa}}{\text{cena \{brutto\} oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

4. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
5. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 1 i 2 Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
8. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 1) jest niezgodna z ustawą
  - 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

#### **ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

## **ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego;
  - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 6 do umowy**;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

## **ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
  - 1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:
    - a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Rozdziale V,
    - b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
    - c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
    - d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
  - 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
  - 3) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia.
4. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
  - 1) opis propozycji zmiany,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
  - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
8. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE.**

Nie przewiduje się:

- 1) zawarcia umowy ramowej,
- 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pieczęć firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

Gmina Sławno  
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno

### OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „**Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto całego zamówienia: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto całego zamówienia: ..... zł**

Słownie: .....

**W tym:**

#### **Zadanie nr 1:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 1a:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 2:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 2a:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 3:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

**Zadanie nr 4:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

*\*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.*

**Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:**

.....

**NIP** ..... **REGON** .....

**Adres, na który Zamawiający powinien przysyłać ewentualną korespondencję:**

.....

**Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:**

.....

**Numer telefonu:** .....

**Numer faksu:** .....

**e-mail** .....

1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
  - 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
  - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  - 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
  - 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferta została złożona na ..... stronach.
5. Do oferty dołączono (należy dołączyć dokumenty w kolejności wskazanej w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

➤.....,

➤.....,

➤.....,

➤.....,

➤.....

....., dn. ....

.....  
*Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczęćka imienna / pieczęćki*



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

Wykaz wykonanych min. 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Lp.	Nazwa zamówienia	Całkowita wartość brutto usługi w PLN	Termin realizacji usługi		Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1.					
2.					

....., dn. ....

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

**WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

<b>Lp.</b>	<b>Opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców</b>

....., dn. ....

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

**UMOWA Nr ..... /2014**

zawarta w dniu ..... 2014 r. w Sławnie pomiędzy:

**Gminą Sławno** z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka (zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"),

a

.....  
z siedzibą w ....., NIP .....  
reprezentowanym przez .....  
(zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą"),

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: „**Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno**”.

**§ 2**

I. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres której wchodzi:

**1. Zadanie nr 1: budowę placu zabaw na działce 199 w miejscowości Boleszewo, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3m i wysokości 2-2,5m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przeplotni łańcuchowej;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 4) wykonanie fundamentów pod zjazd linowy;
- 5) dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;
- 6) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 7) wykonanie fundamentów pod huśtawkę;
- 8) dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;
- 9) wykonanie fundamentów pod huśtawkę wagową;
- 10) dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;
- 11) wykonanie fundamentów pod belkę na sprężynach;
- 12) dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;

- 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 14) wykonanie fundamentów pod drążek podwójny;
- 15) dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;
- 16) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**2.Zadanie nr 1a: montaż karuzeli tarczowej na działce 199 w miejscowości Boleszewo, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 2) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**3.Zadanie nr 2: budowę placu zabaw na działce 290 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przeplotni łańcuchowej;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 4) wykonanie fundamentów pod zestaw zjazdu linowego;
- 5) dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;
- 6) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 7) wykonanie fundamentów pod huśtawkę;
- 8) dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;
- 9) wykonanie fundamentów pod huśtawkę wagową;
- 10) dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;
- 11) wykonanie fundamentów pod belkę na sprężynach;
- 12) dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;

- 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
- 14) wykonanie fundamentów pod drążek podwójny;
- 15) dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m
- 16) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**4.Zadanie nr 2a: montaż karuzeli tarczowej na działce 290 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 2) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 3) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;

**5.Zadanie nr 3: budowę placu zabaw dla dzieci na działce 67 w miejscowości Bobrowice, w tym:**

- 1) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową;
- 2) dostawa i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową skośną z płyty HDPE o wysokości 95-110 cm, zjeżdżalnią o wysokości 95-110 cm ze stali nierdzewnej, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym o dł. min. 190cm z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym; część zestawu nad drewnianym podestem, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, posiada wieżę przykrytą czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;
- 3) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 4) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 5) wykonanie fundamentów pod równoważnię – huśtawkę wagową – 2 szt.;
- 6) dostawa i montaż równoważni – huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe – 2 huśtawki;
- 7) wykonanie fundamentów pod bujaka sprężynowy;
- 8) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
- 9) wykonanie fundamentów pod bujaka sprężynowy;
- 10) dostawa i montaż bujaka sprężynowego z siedziskiem w kształcie koniczyny o wymiarach 100x100 cm ułożonej w płaszczyźnie poziomej z czterema stanowiskami

- wykonanym z elementów z HDPE oraz uchwytem stalowym, całkowita wysokość bujaka 58-62 cm, siedzisko na wysokości 40-44 cm;
- 11) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
  - 12) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie stalowej o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz stalowych, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;
  - 13) wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 200 m<sup>2</sup>, obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru zielonego;
  - 14) wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z furtką o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 12,8 mb;
  - 15) wszystkie urządzenia na placu zabaw muszą być przystosowane dla dzieci w wieku od trzech lat;
  - 16) zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**6. Zadanie nr 4: budowę placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na działce 427/7 w miejscowości Sławsko, w tym:**

- 1) wykonanie robót ziemnych – równanie terenu wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km – objętość robót 100 m<sup>3</sup>;
- 2) wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy;
- 3) dostawa i montaż zestawu zabawowego z wejściem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) skośnym o wysokości 135-140 cm, zjeżdżalnią ze stali nierdzewnej o wysokości 135-140 cm, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) o długości min. 190 cm, ruchomym pomostem linowym (drewniane belki poprzeczne podwieszane na linach) o długości min. 180 cm oraz z drewnianym zaokrąglonym trapezowym wspinaczkowym o wysokości 135-140 cm; część zestawu, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, przykryta czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;
- 4) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
- 5) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz ze stali, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;
- 6) wykonanie fundamentów pod karuzelę tarczową;
- 7) dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i

- słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;
- 8) wykonanie fundamentów pod linarium;
  - 9) dostawa i montaż linarium (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) w kształcie stożka z linami doczepionymi do słupa i stelażu metalowego, wysokość stożka 230-240 cm, podstawa o średnicy 180 cm;
  - 10) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
  - 11) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
  - 12) wykonanie fundamentów pod bujak sprężynowy;
  - 13) dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie konika wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 110-120 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;
  - 14) wykonanie fundamentów pod ławkę;
  - 15) dostawa i montaż ławki o konstrukcji z rur metalowych i siedzisku wraz z oparciem z desek drewnianych, siedzisko o szerokości minimum 175 cm na wysokości 43-50 cm, wysokość ławki wraz z oparciem – 76-80 cm;
  - 16) wykonanie fundamentu pod kosz na śmieci;
  - 17) dostawa i montaż metalowego kosza na śmieci;
  - 18) wykonanie fundamentów pod tablicę regulaminową;
  - 19) dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tablicy z płyty HDPE o wymiarach 100x120 cm na słupach drewnianych o długości ponad powierzchnią terenu 215-225 cm;
  - 20) wykonanie monolitycznej nawierzchni z poliuretanu (metodą wykonywania na miejscu) o grubości zależnej od wysokości upadku z urządzeń zamontowanych na placu zabaw (minimum 45 mm), zgodnie z normą PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – na powierzchni 20 m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, na powierzchni 143 m<sup>2</sup> w kolorze pomarańczowym; pod nawierzchnią należy wykonać następujące warstwy: warstwę odsączającą z piasku lub pospółki – grubość min. 10cm, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm – grubość min. 15 cm, warstwę podsypki z miazgi kamiennego – grubość 5 cm;
  - 21) wykonanie trawnika z rolki, wraz z warstwą ziemi urodzajnej – powierzchnia 84 m<sup>2</sup>;
  - 22) wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z dwiema furtkami o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 50 mb;
  - 23) budowa chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6cm na podbudowie o grubości 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm oraz podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm – 4,8m<sup>2</sup>.

Zadanie nr 4 należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w szczególności w zakresie:

1. sprzętów rekreacyjnych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw, tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane,
2. wymiarów i rodzaju nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany, jej koloru oraz amortyzacji upadku.

Założenia do programu rządowego są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: [www.radosnazskoła.men.gov.pl](http://www.radosnazskoła.men.gov.pl)

Dotyczy wszystkich zadań:

1. Wszelkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie ryflowanego, użyte elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, wszystkie połączenia śrubowe należy zamaskować, natomiast powierzchnie czołowe słupów drewnianych należy zabezpieczyć nakładkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych.
  2. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać deklaracje zgodności z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określającymi wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, a także odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).
- II. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- III. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie.

### § 3

Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień .....  
(nie później niż na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy.)

### § 4

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.

### § 5

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców.
2. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót:  
.....  
.....
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.



5. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w ust. 7.
6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:
  - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
  - 2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;
  - 3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
  - 4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 w zakresie wymagań określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
15. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
16. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian.
17. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
18. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram realizacji robót i fakturowania wpisując wartości pozycji zakresu robót w cenach netto. W harmonogramie tym elementy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 3 do umowy) muszą stanowić wyodrębnione pozycje.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
4. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.
5. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
6. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
7. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu swoim i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy.
8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz elementów torowiska oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
10. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do:
  - 1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
  - 2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
  - 3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
11. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane.

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
14. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramie realizacji robót.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego.
16. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzić będą:
  - 1) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
  - 2) protokoły z odbiorów technicznych,
  - 3) instrukcję wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,
  - 4) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Zamawiającego,
  - 5) zestawienie ilości wykonanych robót
17. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, a w których Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
18. Potwierdzenie gotowości do odbioru nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
19. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
20. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
  - 2) może dokonać odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
  - 3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,
  - 4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek,
  - 5) stwierdzone usterki należy usunąć w terminie do siedmiu dni,
  - 6) jeżeli po wyznaczonym terminie, powyżej siedmiu dni usterki nie zostały naprawione, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany zostanie do zapłaty kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót.

21. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
22. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

#### § 7

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w następujących terminach:
  - 1) rozpoczęcie robót w dniu podpisania umowy;
  - 2) zakończenie robót ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 30.09.2014 r.
2. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie.
3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją.

#### § 8

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

Wartość netto całego zamówienia: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto całego zamówienia: ..... zł**

Słownie: .....

w tym:

#### **Zadanie nr 1:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 1a:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

#### **Zadanie nr 2:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

**Zadanie nr 2a:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

**Zadanie nr 3:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

**Zadanie nr 4:**

Wartość netto: .....

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto:..... zł**

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.
4. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
5. Podział robót na pozycje podlegające fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robót i fakturowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

**§ 9**

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu całości zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca wystawi osobne faktury na poszczególne zadania.
3. Termin płatności wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
4. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy: .....
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi

- umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.
  7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
  8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
  9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
  10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:
    - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
    - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
    - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
  11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  12. Wykonawcy przysługuje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

## § 10

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się .....
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: .....

3. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym paragrafie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:
  - 1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli,
  - 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

### § 11

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
  - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
  - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,
  - 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upływie okresu gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
  - 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
  - 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
  - 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy.

## § 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ..... zł w formie .....
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu:
  - 1) zastosowania kar umownych,
  - 2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi,
  - 3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  - 4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
5. Kwota, o której mowa w pkt 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

## § 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego.
2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania.
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
    - a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
    - b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.



5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

#### **§ 14**

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach (co nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego):

- 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego umowy nie wykonuje,
- 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonywania tych obowiązków,
- 3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
- 4) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

#### **§ 15**

1. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,
  - 2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do:
  - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,
  - 2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt.

#### **§ 16**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
  - 1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:
    - a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Rozdziale V,
    - b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
    - c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
    - d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.

- 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
- 3) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia.
2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
  - 1) opis propozycji zmiany,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
  - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

#### **§ 17**

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 18**

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
  - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
  - 2) zmianie osób reprezentujących,
  - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
  - 5) ogłoszeniu likwidacji,
  - 6) zawieszeniu działalności.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z pkt 1 i 2 ustępu 1 skutkuje skutecznością działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

#### **§ 19**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

#### **§ 20**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

#### **§ 21**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy;
- 2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy;
- 3) harmonogram realizacji i fakturowania – Załącznik nr 3 do umowy;
- 4) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 4 do umowy;

- 5) gwarancja – Załącznik nr 5 do umowy;
- 6) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 6 do umowy;

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### HARMONOGRAM REALIZACJI I FAKTUROWANIA

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość netto	Wartość brutto	Termin realizacji	Uwagi
	<b><i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sławno</i></b>				
<b>1.</b>	Budowa placu zabaw na działce 199 w miejscowości Boleszewo				
1.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przeplotni łańcuchowej; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do fundamentów z bloczków betonowych;				
1.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy				

	łącznie linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;				
1.4	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;				
1.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;				
1.7	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;				
1.8	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach				

	0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;				
1.10	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
<b>1a</b>	<b>Montaż karuzeli tarczowej na działce 199 w miejscowości Boleszewo</b>				
1a.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
1a.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
<b>2.</b>	<b>Budowa placu zabaw na działce 290 w miejscowości Sławsko</b>				
2.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przepłotni łańcuchowej; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do fundamentów z bloczków betonowych;				
2.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m <sup>2</sup> , obrzeża				

	strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;				
2.4	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;				
2.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;				
2.7	wykonanie fundamentów oraz				

	dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;				
2.8	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;				
2.10	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2a	<b>Montaż karuzeli tarczowej na działce 290 w miejscowości Sławsko</b>				
2a.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
2a.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
3.	<b>Budowa placu zabaw na działce 67 w miejscowości</b>				



<b>Bobrowice</b>					
3.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową skośną z płyty HDPE o wysokości 95-110 cm, zjeżdżalnią o wysokości 95-110 cm ze stali nierdzewnej, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym; część zestawu nad drewnianym podestem, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, posiada wieżę przykrytą czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;				
3.2	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
3.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż równoważni - huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe – 2 huśtawki;				
3.4	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie				

	koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
3.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego z siedziskiem w kształcie koniczyny o wymiarach 100x100 cm ułożonej w płaszczyźnie poziomej z czterema stanowiskami wykonanym z elementów z HDPE oraz uchwytem stalowym, całkowita wysokość bujaka 58-62 cm, siedzisko na wysokości 40-44 cm;				
3.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz stalowych, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;				
3.7	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 200 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego				
3.8	wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z				

	otworami montażowymi, wraz z furtką o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 12,8 mb				
<b>4</b>	<b>Budowa placu zabaw na działce 427/7 w miejscowości Sławsko</b>				
4.1	wykonanie robót ziemnych – równanie terenu wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km – objętość robót 100 m <sup>3</sup> ;				
4.2	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego z wejściem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) skośnym o wysokości 135-140 cm, zjeżdżalnią ze stali nierdzewnej o wysokości 135-140 cm, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) o długości min. 180 cm, ruchomym pomostem linowym (drewniane belki poprzeczne podwieszane na linach) o długości min. 180 cm oraz z drewnianym zaokrąglonym trapem wspinaczkowym o wysokości 135-140 cm; część zestawu, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, przykryta czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych				
4.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz ze stali, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na				

	wysokości 44-48 cm;				
4.4	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
4.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż linarium (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) w kształcie stożka z linami doczepionymi do słupa i stelażu metalowego, wysokość stożka 230-240 cm, podstawa o średnicy 180 cm				
4.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
4.7	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 110-120 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
4.8	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż ławki o konstrukcji z rur metalowych i siedzisku wraz z oparciem z desek drewnianych, siedzisko o szerokości minimum 175 cm na wysokości 43-50 cm, wysokość ławki wraz z oparciem – 76-80 cm				
4.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż metalowego kosza na śmieci				

4.10	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż tablicy regulaminowej z płyty HDPE o wymiarach 100x120 cm na słupach drewnianych o długości ponad powierzchnią terenu 215-225 cm				
4.11	wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki pod bezpieczną nawierzchnię – grubość min. 10 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.12	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm pod bezpieczną nawierzchnię – grubość min. 15 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.13	wykonanie warstwy podsypki z miału kamiennego – grubość 5 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.14	wykonanie monolitycznej nawierzchni z poliuretanu (metodą wykonywania na miejscu) o grubości zależnej od wysokości upadku z urządzeń zamontowanych na placu zabaw (minimum 45 mm), zgodnie z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – na powierzchni 20 m <sup>2</sup> w kolorze niebieskim, na powierzchni 143 m <sup>2</sup> w kolorze pomarańczowym, wraz z warstwą odsączającą, warstwą podbudowy oraz podsypką z miału kamiennego				
4.15	wykonanie trawnika z rolki, wraz z warstwą ziemi urodzajnej – powierzchnia 84 m <sup>2</sup> ;				
4.16	wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i				

	szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z dwiema futrkami o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 50 mb.				
4.17	budowa chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie o grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – 4,8 m <sup>2</sup> .				
<b>Razem</b>					

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

## GWARANCJA

1. Wykonawca ..... zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sławno” został wykonany należycie, zgodnie z SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, która wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy i użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Zamawiającego.
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust. 12, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

....., dn. ....

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

## GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA NR .....

Bank/ Zakład

.....  
(nazwa banku/zakładu)

z siedzibą w ..... zwany dalej  
„Gwarantem”,  
działając na zlecenie .....

.....  
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na .....  
..... prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej Zamawiającym), niniejszym **oświadczam, iż dokona zapłaty za Wykonawcę** wszelkich jego zobowiązań pieniężnych wynikających z nienależytego wykonania umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa.

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami za zwłokę) do kwoty: ..... PLN (słownie: .....  
..... złotych) powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy zawartej z Zamawiającym dnia ..... o numerze .....  
na wykonanie .....

Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika z gwarancji jakości wykonania inwestycji.

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego, z oświadczeniem, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu.

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do dnia wygaśnięcia gwarancji.

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać przesłane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce Poczty Polskiej nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ..... i wygasa z dniem upływu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w zakresie należytego funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania



ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy już dłużej nie będzie potrzebna, Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta\*

....., dnia .....

(miejscowość)

\* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu.

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

## O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn.:

### „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sławno”

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.).

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń
3. Zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (**Załącznik nr 4 do SIWZ**) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
4. Zdobyliśmy wszelkich możliwych informacji w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.
5. Udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

.....  
Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: .....

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość netto	Wartość brutto	Termin realizacji	Uwagi
	<b>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sławno</b>				
<b>1.</b>	Budowa placu zabaw na działce 199 w miejscowości Boleszewo				
1.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przeplotni łańcuchowej; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do fundamentów z bloczków betonowych;				
1.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy				

	łącznie linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;				
1.4	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;				
1.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;				
1.7	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;				
1.8	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
1.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach				

	0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;				
1.10	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
<b>1a</b>	<b>Montaż karuzeli tarczowej na działce 199 w miejscowości Boleszewo</b>				
1a.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
1a.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
<b>2.</b>	<b>Budowa placu zabaw na działce 290 w miejscowości Sławsko</b>				
2.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego o wymiarach minimum 3x3 m i wysokości 2-2,5 m, składający się ze ścianki wspinaczkowej, czterech drabinek, drążka ruchomego i przepłotni łańcuchowej; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do fundamentów z bloczków betonowych;				
2.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 49 m <sup>2</sup> , obrzeża				

	strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zjazdu linowego o długości 23-28 m i wysokości 2,5-3,5 m; konstrukcja drewniana na słupach o przekroju min. 9x9 cm osadzonych za pomocą kotew stalowych w bloczkach betonowych wyższa część o wys. 350 cm posiada podest drewniany (w kształcie trójkąta, ze ściankami z HDPE na dwóch krawędziach) na wysokości 80-90 cm oraz drewniany trap wejściowy; lina oraz elementy łączące linę z słupami stalowe, do liny podwieszono siedzisko;				
2.4	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 180 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej drewnianej o wysokości 220-230 cm i szerokości 320-330 cm z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach metalowych;				
2.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe;				
2.7	wykonanie fundamentów oraz				

	dostawa i montaż belki (równoważni) na sprężynach o długości belki 3 m i wysokości nad terenem 0,4-0,6 m;				
2.8	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 18 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż drążka gimnastycznego podwójnego wykonanego ze stalowych drążków przytwierdzonych do drewnianych słupów o średnicy min. 12 cm na wysokościach 0,8-1,2 m i 1,2-1,4 m, długość drążków 0,8-0,9 m;				
2.10	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa ze żwiru płukanego 2-8 mm, gr. 20 cm na powierzchni 15 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
2a	<b>Montaż karuzeli tarczowej na działce 290 w miejscowości Sławsko</b>				
2a.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
2a.2	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 20 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego;				
3.	<b>Budowa placu zabaw na działce 67 w miejscowości</b>				

	<b>Bobrowice</b>				
3.1	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego ze ścianką wspinaczkową skośną z płyty HDPE o wysokości 95-110 cm, zjeżdżalnią o wysokości 95-110 cm ze stali nierdzewnej, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym; część zestawu nad drewnianym podestem, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, posiada wieżę przykrytą czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych;				
3.2	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
3.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż równoważni - huśtawki wagowej o długości 290-310 cm z belki drewnianej o średnicy min. 14 cm na podstawie metalowej, z siedziskami w stanie równowagi na wysokości 55-65 cm nad powierzchnią terenu; siedziska i uchwyty z elementów wykonanych z HDPE; na końcach huśtawki zamontowane odbojniki gumowe – 2 huśtawki;				
3.4	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie				



	koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
3.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego z siedziskiem w kształcie koniczyny o wymiarach 100x100 cm ułożonej w płaszczyźnie poziomej z czterema stanowiskami wykonanym z elementów z HDPE oraz uchwytem stalowym, całkowita wysokość bujaka 58-62 cm, siedzisko na wysokości 40-44 cm;				
3.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz stalowych, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na wysokości 44-48 cm;				
3.7	wykonanie nawierzchni strefy bezpieczeństwa z piasku, gr. 20 cm na powierzchni 200 m <sup>2</sup> , obrzeża strefy bezpieczeństwa należy wykonać z plastikowych obrzeży trawnikowych koloru brązowego				
3.8	wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z				

	otworami montażowymi, wraz z furtką o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 12,8 mb				
<b>4</b>	<b>Budowa placu zabaw na działce 427/7 w miejscowości Sławsko</b>				
4.1	wykonanie robót ziemnych – równanie terenu wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km – objętość robót 100 m <sup>3</sup> ;				
4.2	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż zestawu zabawowego z wejściem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) skośnym o wysokości 135-140 cm, zjeżdżalnią ze stali nierdzewnej o wysokości 135-140 cm, rurą strażacką o wysokości 200-260 cm oraz pomostem linowym (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) o długości min. 180 cm, ruchomym pomostem linowym (drewniane belki poprzeczne podwieszane na linach) o długości min. 180 cm oraz z drewnianym zaokrąglonym trapem wspinaczkowym o wysokości 135-140 cm; część zestawu, w miejscu zamontowania zjeżdżalni, przykryta czterospadowym dachem z płyt HDPE; konstrukcja na słupach nośnych o przekroju minimum 9x9 cm osadzonych za pomocą stalowych kotew do bloczków betonowych				
4.3	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (ważka na sprężynie, sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) dwuosobowego wykonanego z belki drewnianej o długości 300 cm z uchwytami i siedziskami z elementów z HDPE oraz ze stali, całkowita wysokość bujaka 68-72 cm, siedziska na				

	wysokości 44-48 cm;				
4.4	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej o tarczy okrągłej stalowej o średnicy 120 cm; karuzela posiada w osi słup o wysokości 75-85 cm oraz zamontowane do tarczy i słupa trzy poręcze stalowe; spód tarczy znajduje się 10-15 cm ponad powierzchnią terenu;				
4.5	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż linarium (z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym) w kształcie stożka z linami doczepionymi do słupa i stelażu metalowego, wysokość stożka 230-240 cm, podstawa o średnicy 180 cm				
4.6	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 100-110 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
4.7	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż bujaka sprężynowego (sprężyna stalowa o średnicy min. 20 mm) z siedziskiem w kształcie koguta wykonanym z elementów z HDPE, całkowita wysokość bujaka 85-90 cm, długość 110-120 cm, siedzisko na wysokości 44-48 cm;				
4.8	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż ławki o konstrukcji z rur metalowych i siedzisku wraz z oparciem z desek drewnianych, siedzisko o szerokości minimum 175 cm na wysokości 43-50 cm, wysokość ławki wraz z oparciem – 76-80 cm				
4.9	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż metalowego kosza na śmieci				

4.10	wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż tablicy regulaminowej z płyty HDPE o wymiarach 100x120 cm na słupach drewnianych o długości ponad powierzchnią terenu 215-225 cm				
4.11	wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki pod bezpieczną nawierzchnię – grubość min. 10 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.12	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm pod bezpieczną nawierzchnię – grubość min. 15 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.13	wykonanie warstwy podsypki z miału kamiennego – grubość 5 cm, powierzchnia 163 m <sup>2</sup> ;				
4.14	wykonanie monolitycznej nawierzchni z poliuretanu (metodą wykonywania na miejscu) o grubości zależnej od wysokości upadku z urządzeń zamontowanych na placu zabaw (minimum 45 mm), zgodnie z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – na powierzchni 20 m <sup>2</sup> w kolorze niebieskim, na powierzchni 143 m <sup>2</sup> w kolorze pomarańczowym, wraz z warstwą odsączającą, warstwą podbudowy oraz podsypką z miału kamiennego				
4.15	wykonanie trawnika z rolki, wraz z warstwą ziemi urodzajnej – powierzchnia 84 m <sup>2</sup> ;				
4.16	wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego (kratowego) z prętów stalowych zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta pionowego 6 mm i poziomego 2x8 mm, wysokości panelu 1500-1550 mm i				

	<p>szerokości 2500 mm oraz wymiarze oczka 50x200 mm na podmurówce betonowej prefabrykowanej i słupach o przekroju 60x40 mm z otworami montażowymi; montowanie paneli do słupów odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych wraz z dwiema furtkami o szerokości 120 cm; długość ogrodzenia – 50 mb.</p>				
4.17	<p>budowa chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie o grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – 4,8 m<sup>2</sup>.</p>				
<b>Razem</b>					

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

## O Ś W I A D C Z E N I E

**o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa placów zabaw na terenie gminy Sławno” przedkładam/my informację o:

1) przynależności do grupy kapitałowej:\*

.....  
.....

2) braku przynależności do grupy kapitałowej\*

.....  
(podpis osób/y uprawnionych/ej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

..... dnia ..... r.

\* *niepotrzebne skreślić*

### **Uwaga!**

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.