

Inwestor:

Gmina Sławno
ul. M. Curie Skłodowska 9
76-100 Sławno

Przedmiar Robót

Data Oprac.: 2014-06-11

Nazwa budowy: Rozbudowa budynku świetlicy-remizy strażackiej o garaż w m. Janiewice
gm. Sławno z adaptacją istniejącego garażu na magazyn i przestawienie
syreny alarmowej

Adres budowy: m. Janiewice gm. Sławno

Obiekt: Świetlica Janiewice

Rodzaj robót: instalacja kanalizacyjna i c.o.

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 2-01, KNR 2-18W, KNR 2-18, KNR 2-01I, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 2-15U, KNR 21-5I, KNR 2-16, KNR 4-01, Wacetob 2-18

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Kod: 45331100-7 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Kod: 45332400-7 Nazwa: wewnętrzna instalacja wod – kan

Sporządził:
Zygmunt Cheba
AN-8346/138/84

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. wewn. kanalizacja

1	2	3	4	5
1	KNR 4-0110106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	9,65
2	KNR 4-0110106-03-060	Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów	m3	9,00
3	KNR 2-010211-0503-060	(Odwóz nadmiaru ziemi i gruzu) Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębior. 0,4m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. 5-10t do 1km	m3	0,65
4	KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk w wykopie	m	4,00
5	KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk w wykopie	m	7,00
6	KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm do wpustu	szt	2,00
7	KNR 2-15W0216-02-020	Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt	2,00
8	KNR 2-180613-01-020	Analogia Separator substancji ropopochodnych z tworzywa gn-800 typ NS1,5 LW80	szt	1,00

2. kan. deszcz. zewn.

1	2	3	4	5
9	KNR 2-0110315-02-060	Wykopy liniowe głęb. do 1,5m, szer. 0,8-1,5m o ścianach pion. pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach such. z wydob. urobku łopatą; wyciągiem ręcz. Grunt III-IV	m3	30,90
10	KNR 2-010230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	28,50
11	KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	28,50
12	KNR 2-180501-02-050	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2	28,80
13	KNR 2-180501-04-050	Obsypka o grubości 20cm z materiałów sypkich	m2	28,80
14	KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk	m	37,00

1	2	3	4	5
15	KNR 2-150217-02-020	Czyszczaaki deszczowe z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową	szt	3,00
16	KNR 21-5I0205-04-040	Rury deszczowe PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	m	3,00
17	Wacetob 2-180517-0111-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym, kłosem z PP i pokrywą żeliwną na stożek betonowy	szt	3,00

3. inst.c.o.

1	2	3	4	5
20	KNR 2-15W0405-03-040	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm, o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	11,00
21	KNR 2-15W0405-05-040	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm, o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	14,00
22	KNR 2-15W0405-06-040	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm, o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	4,00
23	KNR 2-15W0429-04-090	Rury przyłączone miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm, do grzejników	kpl	3,00
24	KNR 2-15W0418-03-020	Grzejniki płytowe zintegrowane KV z zestawem montażowym Charakterystyka Robót: 22KV/500x0,92 szt-1 ; 22KV/500x1,60 SZT- 2;	szt	3,00
25	KNR 2-15U0309-02-020	Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych	szt	3,00
26	KNR 2-15W0406-02-040	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m	29,00
27	KNR 21-5I0512-01-020	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	3,00
28	KNR 2-160501-01-040	Izolacja jednowarstwowa otulinami termoflex grub. 5 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15-42 mm	m	28,00
29	KNR 4-010336-01-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	25,00

